

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005

INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA ED INFRASTRUTTURAZIONE
 DELLE AREE DI CORNIGLIANO

OGGETTO:

**SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO
 GIARDINO LINEARE – PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO:

**G02
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI E STRUTTURE**

N. DOC.:

055/PES/6.08/R002

| <i>IL PROFESSIONISTA:</i> | <i>SVILUPPO GENOVA</i> |
|---|------------------------|
| ATP G.A.T.E. Ing.T.Riconda – Arch. A.Cammilli - Ing. G.Fanelli – Studio Elica (capogruppo) (Componente) (Componente) (Componente) v. G.Carducci 20 v. Aretina 97/r v. E. Caruso 17 v. Cremani 13 50121 Firenze 50136 Firenze 59100 Prato 50125 Firenze - Responsabile integrazione delle prestazioni specialistiche Progetto strutturale ed Architettonico Ing. T. Riconda - Progettazione opere a verde, arredi e Progetto di riqualificazione "voltini esistenti" Arch. A. Cammilli - Progettazione sistemi di gestione acque Ing. E. Farina - Progetto Impianti elettrici Ing. G. Fanelli | |

| Rev. | Data | Redatto | Verificato | Validato | Descrizione |
|------|----------|----------|------------|----------|-------------|
| 1 | 01.06.17 | G.A.T.E. | --- | --- | Emissione |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sviluppo



Società per Cornigliano S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|--|------------|-------|-------|----------|----------|----------|--------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | | |
| | RAMO DI PONENTE (SpCat 1) PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI (Cat 1) Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1) | | | | | | | | |
| 1 / 220 NP.OC.020 | Preparazione dell'area del giardino lineare mediante rimozione preliminare dei rifiuti presenti nell'area di qualsiasi tipo, legnosi, plastici, ferrosi, vetroso, ecc. Asportazione di spezzoni di tubazioni, staffe, ecc presenti sul muro del rilevato ferroviario; sradicamento di erbacce, arbusti di qualsiasi tipo presenti nell'area e sulla parete frontale del rilevato della ferrovia. Il prezzo compensa inoltre l'onere per lo scarrettamento e/o scoffanamento anche a spalla del materiale, l'accatastamento dello stesso per categoria di rifiuto CER, in luogo indicato dalla D.L., il successivo carico, l'allontanamento ed il trasporto a discarica autorizzata mediante mezzi meccanici compreso oneri di discarica. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | 1,00 | 2.010,64 | 2.010,64 | |
| 2 / 221 25.A90.A05.0 20 | Idrolavaggio superfici murarie esterne SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Paramento muro ferroviario | | | | | 1.200,00 | | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | 1.200,00 | 5,38 | 6.456,00 | |
| 3 / 240 | Terre derivate da suoli naturali | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 8.466,64 | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|---|-----------------------|---|-------|-------|--|--|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 8.466,64 |
| PR.V10.E10.0 15 | <p>mediante scavi selettivi di orizzonti organici, con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5% di sostanza organica. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (vedi elaborati progetto esecutivo) AREE VERDI DA PIAZZA SAVIO " porzione lato strada " porzione lato monte strada " porzione lato monte strada " porzione lato monte strada " porzione triangolare lato strada " sezione 11 " sezione 12 " sezione 12/13 " sezione 14 " sezione 15/18 *(par.ug.=234,00+335) " sezione 16/24 *(par.ug.=1045,00+305,00+59,00) aiuola centrale aiuola centrale</p> | | 40,00 21,50 9,50 12,00 36,50 3,50 10,80 62,00 58,00 9,50 569,00 1409,00 58,00 115,00 | | | 1,00 | 40,00 21,50 9,50 12,00 36,50 3,50 10,80 62,00 58,00 9,50 569,00 1.409,00 58,00 115,00 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 2.414,30 | 40,69 | 98.237,87 |
| 4 / 241 NP.OC.013 | <p>stesa e modellazione di terra da coltivo eseguita mediante l'ausilio di mezzi meccanici secondo i piani quotati di cui agli elaborati progettuali del progetto esecutivo. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra AREE VERDI DA PIAZZA SAVIO " porzione lato strada " porzione lato monte strada " porzione lato monte strada " porzione lato monte strada " porzione triangolare lato strada " sezione 11 " sezione 12 " sezione 12/13 " sezione 14 " sezione 15/18 *(par.ug.=234,00+335)</p> | | 569,00 | | | | 40,00 21,50 9,50 12,00 36,50 3,50 10,80 62,00 58,00 9,50 569,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 832,30 | | 106.704,51 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 832,30 | | 106.704,51 |
| | " sezione 16/24 *(par.ug.=1045,00+305,00+59,00) aiuola centrale aiuola centrale | | 1409,00 | | | | 1.409,00 58,00 115,00 | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 2.414,30 | 10,78 | 26.026,15 |
| 5 / 257 20.A05.A20.0 10 | Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terradi pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Tamponamento voltini | | | | | | 39,00 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 39,00 | 21,74 | 847,86 |
| 6 / 258 20.A05.A20.0 20 | Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra demolizione baluetto metano | | | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 24,00 | 85,78 | 2.058,72 |
| 7 / 259 NP.4 | Approvvigionamento del terreno dalle aree del cantiere di cornigliano al sito oggetto di lavori per la modellazione delle altimetrie di progetto (aree pavimentate e a verde) SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 135.637,24 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 135.637,24 |
| | TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Rilevati da Piazza Savio per raggiungere le quote di progetto (vedi elaborati progetto esecutivo) Fino a Sez 1-1 Da Sez 1-1 a Sez 2-2 Da Sez 2-2 a Sez 3-3 Da Sez 3-3 a Sez 4-4 Da Sez 4-4 a Sez 5-5 Da Sez 5-5 a Sez 6-6 Da Sez 6-6 a Sez 7-7 Da Sez 7-7 a Sez 8-8 Da Sez 8-8 a Sez 9-9 Da Sez 9-9 a Sez 10-10 Da Sez 10-10 a Sez 11-11 Da Sez 11-11 a Sez 12-12 Da Sez 12-12 a Sez 13-13 Da Sez 13-13 a Sez 14-14 Da Sez 14-14 a Sez 15-15 Da Sez 15-15 a Sez 16-16 Da Sez 16-16 a Sez 17-17 Da Sez 17-17 a Sez 18-18 Da Sez 18-18 a Sez 19-19 Da Sez 19-19 a Sez 20-20 Da Sez 20-20 a Sez 21-21 Da Sez 21-21 a Sez 22-22 Da Sez 22-22 a Sez 23-23 Da Sez 23-23 a Sez 24-24 Da Sez 24-24 a Sez 25-25 | | 74,00 | | | 0,59 | 43,66 | | |
| | | | 147,00 | | | 0,59 | 86,73 | | |
| | | | 132,00 | | | 0,53 | 69,96 | | |
| | | | 145,00 | | | 0,53 | 76,85 | | |
| | | | 145,00 | | | 0,49 | 71,05 | | |
| | | | 123,00 | | | 0,26 | 31,98 | | |
| | | | 163,00 | | | 0,17 | 27,71 | | |
| | | | 202,00 | | | 0,20 | 40,40 | | |
| | | | 215,00 | | | 0,19 | 40,85 | | |
| | | | 230,00 | | | 0,55 | 126,50 | | |
| | | | 180,00 | | | 0,61 | 109,80 | | |
| | | | 210,00 | | | 0,72 | 151,20 | | |
| | | | 200,00 | | | 0,85 | 170,00 | | |
| | | | 350,00 | | | 0,28 | 98,00 | | |
| | | | 340,00 | | | 0,14 | 47,60 | | |
| | | | 165,00 | | | 0,17 | 28,05 | | |
| | | | 175,00 | | | 0,51 | 89,25 | | |
| | | | 185,00 | | | 0,64 | 118,40 | | |
| | | | 245,00 | | | 0,18 | 44,10 | | |
| | | | 208,00 | | | 0,61 | 126,88 | | |
| | | | 241,00 | | | 0,97 | 233,77 | | |
| | | | 320,00 | | | 0,52 | 166,40 | | |
| | | | 650,00 | | | 0,46 | 299,00 | | |
| | | | 812,00 | | | 0,32 | 259,84 | | |
| | | | 1110,00 | | | 0,02 | 22,20 | | |
| | Parziale... | m3 | | | | | 2.580,18 | | |
| | A detrarre volumi provenienti dagli scavi ramo di Ponente e riutilizzati in cantiere dopo la caratterizzazione | | | | | | -454,88 | | |
| | A detrarre volumi provenienti dagli scavi ramo di levante e riutilizzati in cantiere dopo la caratterizzazione | | | | | | -428,84 | | |
| | Parziale... | m3 | | | | | -883,72 | | |
| | Sommano positivi... | m3 | | | | | 2.580,18 | | |
| | Sommano negativi... | m3 | | | | | -883,72 | | |
| | SOMMANO... | m3 | | | | | 1.696,46 | 4,15 | 7.040,31 |
| 8 / 261 15.B10.B10.0 10 | Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 142.677,55 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|----------------------|--|------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 142.677,55 | |
| | TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra da effettuarsi con terre da scavo caratterizzate e materiale proveniente da cornigliano Rilevati da Piazza Savio per raggiungere le quote di progetto (vedi elaborati progetto esecutivo) Fino a Sez 1-1 Da Sez 1-1 a Sez 2-2 Da Sez 2-2 a Sez 3-3 Da Sez 3-3 a Sez 4-4 Da Sez 4-4 a Sez 5-5 Da Sez 5-5 a Sez 6-6 Da Sez 6-6 a Sez 7-7 Da Sez 7-7 a Sez 8-8 Da Sez 8-8 a Sez 9-9 Da Sez 9-9 a Sez 10-10 Da Sez 10-10 a Sez 11-11 Da Sez 11-11 a Sez 12-12 Da Sez 12-12 a Sez 13-13 Da Sez 13-13 a Sez 14-14 Da Sez 14-14 a Sez 15-15 Da Sez 15-15 a Sez 16-16 Da Sez 16-16 a Sez 17-17 Da Sez 17-17 a Sez 18-18 Da Sez 18-18 a Sez 19-19 Da Sez 19-19 a Sez 20-20 Da Sez 20-20 a Sez 21-21 Da Sez 21-21 a Sez 22-22 Da Sez 22-22 a Sez 23-23 Da Sez 23-23 a Sez 24-24 Da Sez 24-24 a Sez 25-25 | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | | 2.580,18 | 14,22 | 36.690,16 |
| 9 / 506 NP.OC.032 | Caratterizzazione dei terreni da reimpiegare consistente in prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, trasporto in laboratorio abilitato e successiva analisi per la classificazione del rifiuto. Per ogni campione compreso certificazione finale di rispondenza. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Caratterizzazione terre da riutilizzare in cantiere. prelievo di un campione | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 179.367,71 | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 179.367,71 |
| | ogni 50 mc Caratterizzazione terre da riutilizzare in cantiere. prelievo di un campione ogni 50 mc | | | | | | 9,00 | | |
| | ogni 50 mc Caratterizzazione terre da riutilizzare in cantiere. prelievo di un campione ogni 50 mc delle terre ramo di ponente | | | | | | 9,00 | | |
| | ogni 50 mc delle terre ramo di levante | | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 27,00 | 384,74 | 10.387,98 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 189.755,69 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 189.755,69 |
| | Opere a verde (SbCat 8) | | | | | | | | |
| 10 / 1 75.C10.A10.0 10 | preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m ² : Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m ² SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 8 - Opere a verde Lavorazione area | | | | | | 2.414,30 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 2.414,30 | 6,52 | 15.741,24 |
| 11 / 2 75.C10.A10.0 50 | fresatura del terreno lavorato precedentemente, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 8 - Opere a verde Lavorazione area | | | | | | 2.414,30 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 2.414,30 | 1,47 | 3.549,02 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 209.045,95 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-------|-------|--|--|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 209.045,95 |
| | PAVIMENTAZIONI (Cat 2) Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) | | | | | | | | |
| 12 / 217 20.A28.C05.0 10 | Getto in opera cls - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Sotto pavimentazione in quarzite Da inizio lato ponente verso scatolare esistente Porzione 1 *(par.ug.=200,00+27,50) Porzione 2 Porzione 3 Porzione 4 Porzione 5 Porzione 5 " Porzione 6 Porzione 7 Porzione 8 Porzione 9 Porzione 10 Porzione 11 Porzione 12 Porzione 13 Porzione 14 Porzione 15 | | 227,50 13,50 158,00 83,00 84,50 77,50 36,00 37,50 37,10 37,10 36,90 36,50 37,20 36,80 37,00 36,20 37,00 | | | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 22,75 1,35 15,80 8,30 8,45 7,75 3,60 3,75 3,71 3,71 3,69 3,65 3,72 3,68 3,70 3,62 3,70 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 104,93 | 26,39 | 2.769,10 |
| 13 / 218 20.A20.B01.0 20 | Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Sotto pavimentazione in quarzite Da inizio lato ponente verso scatolare esistente Porzione 1 *(par.ug.=200,00+27,50) Porzione 2 Porzione 3 Porzione 4 Porzione 5 Porzione 5 " Porzione 6 Porzione 7 Porzione 8 | | 227,50 13,50 158,00 83,00 84,50 77,50 36,00 37,50 37,10 37,10 | | | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 22,75 1,35 15,80 8,30 8,45 7,75 3,60 3,75 3,71 3,71 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 79,17 | | 211.815,05 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---|-------|-------|--|---|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 79,17 | | 211.815,05 |
| | Porzione 9 | | 36,90 | | | 0,10 | 3,69 | | |
| | Porzione 10 | | 36,50 | | | 0,10 | 3,65 | | |
| | Porzione 11 | | 37,20 | | | 0,10 | 3,72 | | |
| | Porzione 12 | | 36,80 | | | 0,10 | 3,68 | | |
| | Porzione 13 | | 37,00 | | | 0,10 | 3,70 | | |
| | Porzione 14 | | 36,20 | | | 0,10 | 3,62 | | |
| | Porzione 15 | | 37,00 | | | 0,10 | 3,70 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 104,93 | 74,00 | 7.764,82 |
| 14 / 219 20.A28.F15.0 05 | Rete elettrosaldato B450A B450C. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Sotto pavimentazione in quarzite Da inizio lato ponente verso scatolare esistente Porzione 1 *(par.ug.=200,00+27,50) Porzione 2 Porzione 3 Porzione 4 Porzione 5 Porzione 5 " Porzione 6 Porzione 7 Porzione 8 Porzione 9 Porzione 10 Porzione 11 Porzione 12 Porzione 13 Porzione 14 Porzione 15 | | 227,50 13,50 158,00 83,00 84,50 77,50 36,00 37,50 37,10 37,10 36,90 36,50 37,20 36,80 37,00 36,20 37,00 | | | 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 | 677,95 40,23 470,84 247,34 251,81 230,95 107,28 111,75 110,56 110,56 109,96 108,77 110,86 109,66 110,26 107,88 110,26 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 3.126,92 | 1,51 | 4.721,65 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 224.301,52 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|---|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 224.301,52 |
| | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) | | | | | | | | |
| 15 / 215 20.A48.A10.0 10 | Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni Sotto pavimentazione in quarzite Da inizio lato ponente verso scatolare esistente Porzione 1 *(par.ug.=200,00+27,50) Porzione 2 Porzione 3 Porzione 4 Porzione 5 Porzione 5 " Porzione 6 Porzione 7 Porzione 8 Porzione 9 Porzione 10 Porzione 11 Porzione 12 Porzione 13 Porzione 14 Porzione 15 | | 227,50 | | | | 227,50 13,50 158,00 83,00 84,50 77,50 36,00 37,50 37,10 37,10 36,90 36,50 37,20 36,80 37,00 36,20 37,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 1.049,30 | 15,77 | 16.547,46 |
| 16 / 216 20.A48.A10.0 15 | Massetto pendenze coperture cementizio sovrapp magg spessore SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni Sotto pavimentazione in quarzite Da inizio lato ponente verso scatolare esistente Porzione 1 *(par.ug.=200,00+27,50) Porzione 2 Porzione 3 Porzione 4 Porzione 5 Porzione 5 " Porzione 6 Porzione 7 Porzione 8 | | 227,50 | | | | 227,50 13,50 158,00 83,00 84,50 77,50 36,00 37,50 37,10 37,10 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 791,70 | | 240.848,98 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 791,70 | | 240.848,98 |
| | Porzione 9 | | | | | | 36,90 | | |
| | Porzione 10 | | | | | | 36,50 | | |
| | Porzione 11 | | | | | | 37,20 | | |
| | Porzione 12 | | | | | | 36,80 | | |
| | Porzione 13 | | | | | | 37,00 | | |
| | Porzione 14 | | | | | | 36,20 | | |
| | Porzione 15 | | | | | | 37,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o cent(m ² cm) | | | | | 1.049,30 | 2,62 | 2.749,17 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 243.598,15 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 243.598,15 |
| 17 / 205 NP.7 | <p style="text-align: center;">Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti (SbCat 6)</p> <p>'Realizzazione di pacchetto stradale dei percorsi ciclopedonali comprensivo di: -Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout - venant stabilizzato), steso a strati per lo spessore complessivo di 12 cm, moderatamente inaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dei centri urbani</p> <p>- Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: eseguito fuori dei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso "albino" dello spessore finito di cm. 4, colorato con l'impiego di inerti selezionati per colore e granulometria e legante trasparente modificato con elastomeri</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti</p> <p>1 tratto percorso ciclabile lato di ponente " 2 tratto " 3 tratto " 4 tratto " 5 tratto *(par.ug.=45,00+60,00+165,00+28,00+74,50+22,50+37,50+83,00+46,00+51,50+41,00+58,50+</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 875,00 | | 243.598,15 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|---|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 875,00 | | 243.598,15 |
| | 13,00+27,00+35,50+215,50+30,00+ 37,50+47,00+58,00+116,00+118,50+ 120,00+122,00+122,50) | | 1775,00 | | | | 1.775,00 | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 2.650,00 | 83,93 | 222.414,50 |
| 18 / 207 NP.OC.002 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione lastre di quarzite tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 20/40 mm lavorazione a coste tranciate a piano naturale, dimensioni di 20x40, 30x60, 40x60, 60x60 lunghezza variabile posate su massetto di sottofondo sp. 10 cm (escluso) poste in opera come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, su letto di malta cementizia, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti , la boiacatura,trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Da inizio lato ponente verso scatolare esistente Porzione 1 *(par.ug.=200,00+27,50) Porzione 2 Porzione 3 Porzione 4 Porzione 5 Porzione 5 " Porzione 6 Porzione 7 Porzione 8 Porzione 9 Porzione 10 Porzione 11 Porzione 12 Porzione 13 Porzione 14 Porzione 15 | | 227,50 | | | | 227,50 13,50 158,00 83,00 84,50 77,50 36,00 37,50 37,10 37,10 36,90 36,50 37,20 36,80 37,00 36,20 37,00 | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 1.049,30 | 46,15 | 48.425,20 |
| 19 / 213 PR.V10.A10.0 | Ciottoli di marmo bianco per formazione di cunette a bordo di viali | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 514.437,85 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 514.437,85 |
| 10 | SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Dettaglio D03 spessore 10 cm, peso specifico 2800 kg/mc *(H/peso=0,10* 28) Dettaglio D12 " *(H/peso=0,10*28) | | 37,00 | | | 2,80 | 103,60 | | |
| | | | 61,00 | | | 2,80 | 170,80 | | |
| | SOMMANO... | quintali (q) | | | | | 274,40 | 70,40 | 19.317,76 |
| 20 / 214 65.B10.A45.0 10 | Solo posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, compresa la sigillatura con sabbia di fiumeSolo posa acciottolato sup > 100 m ² SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Dettaglio D03 spessore 10 cm, peso specifico 2800 kg/mc Dettaglio D12 " | | | | | | 37,00 | | |
| | | | | | | | 61,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 98,00 | 68,95 | 6.757,10 |
| 21 / 223 NP.OC.009 | Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in cls a doppio petto delle dimensioni di 25x100 su letto di posa in malta cementizia compreso e compensati gli oneri per il taglio, gli sfidi, il materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti tratto da sezione 4 a sezione 6 tratto da sezione 4 a sezione 10 tratto da sezione 10 a sezione 16 | | | 29,00 | | | 29,00 | | |
| | | | | 50,50 | | | 50,50 | | |
| | | | | 90,50 | | | 90,50 | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 170,00 | 42,47 | 7.219,90 |
| 22 / 227 NP.OC.012 | Fornitura e posa in opera di cordolini rompitratte in quarzite tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 7/8 cm lavorazione a finitura naturale, | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 547.732,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 547.732,61 |
| | <p>dimensioni di 20x100 cm, posati su fondazione in cls e posti in opera come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti, la boiaccatura, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti da lato piazza savio rompitratta tra pavimentazione in pietra e quella in trasbit " pavimentazione in pietra 2 porzione e quella in trasbit 2,50 2,50 " pavimentazione in pietra 3 porzione e quella in trasbit 3,60 3,60 " pavimentazione in pietra 4 porzione e quella in trasbit 2,50 2,50 " 5 porzione tra pavimentazione in trasbit 2,50 2,50 " pavimentazione in pietra 6 porzione e quella in trasbit 2,50 2,50 " 7 porzione tra pavimentazione in pietra 5,00 5,00 " 8 porzione tra pavimentazione trasbit 2,50 2,50 " 9 porzione tra pavimentazione trasbit 2,50 2,50 " 10 porzione tra pavimentazione trasbit 2,50 2,50 " 11 porzione tra pavimentazione trasbit 4,05 4,05 " 12 porzione tra pavimentazione trasbit (aiuola centrale) 3,90 3,90 " 13 porzione 3,95 3,95 " settorizzazione pavimentazione trasbit spazio prima dello scatolare * (lung.=5,00+6,10+5,90+6,45+3,15+2,30+7,15+5,15+2,30+4,85+5,00+2,40+5,05+2,35+3,40+5,00+9,05+4,95*7+55,00+5,45+6,50+8,20+10,70+10,65*4+9,20+2,40+7,00*4) 283,30 283,30</p> <p>SOMMANO...</p> | m | | | | | 323,80 | 40,14 | 12.997,33 |
| 23 / 228 NP.OC.018 | Fornitura e posa in opera di cordolini rompitratta in quarzite tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 8 | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 560.729,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 560.729,94 |
| | cm lavorazione a finitura naturale, dimensioni di 30x100 cm, posati su fondazione in cls e posti in opera come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti, la boiacatura, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Per costituzione gradini | | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 30,00 | 51,53 | 1.545,90 |
| 24 / 229 PR.A20.A10.1 00 | Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim 30x30 40x40 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti da piazza savio verso scatolare | | | | | | | | |
| | | | | 2,40 | 0,60 | | 1,44 | | |
| | | | | 3,60 | 0,60 | | 2,16 | | |
| | | | | 5,40 | 0,60 | | 3,24 | | |
| | | | | 3,60 | 0,60 | | 2,16 | | |
| | | | | 3,00 | 0,60 | | 1,80 | | |
| | | | | 4,20 | 0,60 | | 2,52 | | |
| | | | | 11,40 | 0,60 | | 6,84 | | |
| | | | | 3,00 | 0,40 | | 1,20 | | |
| | | | 3,00 | 3,60 | 0,20 | | 2,16 | | |
| | | | | 1,80 | 0,60 | | 1,08 | | |
| | | | | 8,50 | 0,60 | | 5,10 | | |
| | (lung.=52,20+1,80+0,30) | | | 54,30 | 0,60 | | 32,58 | | |
| | | | | 0,60 | 0,60 | | 0,36 | | |
| | | | | 12,60 | 0,60 | | 7,56 | | |
| | | | | 7,50 | 0,60 | | 4,50 | | |
| | | | | 6,60 | 0,60 | | 3,96 | | |
| | | | | 3,70 | 0,60 | | 2,22 | | |
| | | | | 2,80 | 0,60 | | 1,68 | | |
| | | | | 35,00 | 0,60 | | 21,00 | | |
| | | | | 8,20 | 0,60 | | 4,92 | | |
| | | | | 1,90 | 0,30 | | 0,57 | | |
| | Su scatolare *(lung.=1,80*2) | | | 3,60 | 0,30 | | 1,08 | | |
| | A detrarre già realizzato | | | -44,20 | 0,60 | | -26,52 | | |
| | Sommano positivi... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 110,13 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 83,61 | | 562.275,84 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 83,61 | | 562.275,84 |
| | Sommano negativi... | metro quadrat o (m ²) | | | | | -26,52 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 83,61 | 57,81 | 4.833,49 |
| 25 / 230 65.B20.A10.0 10 | Solo posa Lodges su nuove pavimentazioni pietra o porfido SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti da piazza savio verso scatolare | | | | | | | | |
| | | | | 2,40 | | | 2,40 | | |
| | | | | 3,60 | | | 3,60 | | |
| | | | | 5,40 | | | 5,40 | | |
| | | | | 3,60 | | | 3,60 | | |
| | | | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | | | 4,20 | | | 4,20 | | |
| | | | | 11,40 | | | 11,40 | | |
| | | | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| | | | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | | 3,00 | 3,60 | | | 10,80 | | |
| | | | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| | | | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| | | | | 8,50 | | | 8,50 | | |
| | (lung.=52,20+1,80+0,30) | | | 54,30 | | | 54,30 | | |
| | | | | 0,60 | | | 0,60 | | |
| | | | | 12,60 | | | 12,60 | | |
| | | | | 7,50 | | | 7,50 | | |
| | | | | 6,60 | | | 6,60 | | |
| | | | | 3,70 | | | 3,70 | | |
| | | | | 2,80 | | | 2,80 | | |
| | | | | 35,00 | | | 35,00 | | |
| | | | | 8,20 | | | 8,20 | | |
| | | | | 1,90 | | | 1,90 | | |
| | Su scatolare *(lung.=1,80*2) | | | 3,60 | | | 3,60 | | |
| | A detrarre già realizzato *(lung.=- 36,30-7,9) | | | -44,20 | | | -44,20 | | |
| | Sommano positivi... | metro lineare (m) | | | | | 198,10 | | |
| | Sommano negativi... | metro lineare (m) | | | | | -44,20 | | |
| | SOMMANO... | metro lineare (m) | | | | | 153,90 | 46,78 | 7.199,44 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 574.308,77 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 574.308,77 |
| 26 / 224 NP.OC.010 | <p>Opere in ferro e Protezioni (SbCat 7)</p> <p>Fornitura e posa in opera di mini terrazzamento in acciaio corten per aiuole e vialetti tipo ironline PLS 735 o equivalenti costituito da barre di dimensioni 3000x 735x2 mm di altezza 735 mm. assemblato in opera per mezzo di centine e picchetti ogni metro, apposite viterie e piastrine di giunzione. Il prezzo compensa l'onere per la fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente compreso pezzi speciali come angoli a vista di qualsiasi ampiezza, piastre, carpenteria metallica aggiuntiva, materiale di consumo nonchè taglio e sfrido.e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni SU bordura sezione da 19 a 20</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m | | 42,00 | | | 42,00 | | |
| | | | | | | | 42,00 | 244,33 | 10.261,86 |
| 27 / 225 NP.OC.011 | <p>Fornitura e posa in opera di bordo in acciaio corten per aiuole e vialetti tipo ironline PL 235 o equivalenti costituito da barre di dimensioni 3000x 235x2 mm di altezza 235 mm. assemblato in opera per mezzo di apposite viterie e piastrine di giunzione. Il prezzo compensa l'onere per la fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente compreso pezzi speciali come angoli a vista di qualsiasi ampiezza, piastre, carpenteria metallica aggiuntiva, materiale di consumo nonchè taglio e sfrido.e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni</p> <p>Tratto sezioni da 4 a 6 Angolo opposto sezione 6 Da angolo opposto sezione 6 a sezione 10 Da sezione 10 a sezione 14 Da sezione 14 a sezione 16 Da sezione 14 a sezione 19 Da sezione 16 a sezione 23 Aiuola centrale fronte inizio passerella</p> | | | | | | | | |
| | | | | 36,00 | | | 36,00 | | |
| | | | | 7,00 | | | 7,00 | | |
| | | | | 58,00 | | | 58,00 | | |
| | | | | 103,00 | | | 103,00 | | |
| | | | | 66,00 | | | 66,00 | | |
| | | | | 147,00 | | | 147,00 | | |
| | | | | 203,00 | | | 203,00 | | |
| | | | | 35,00 | | | 35,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 655,00 | | 584.570,63 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|---------------|-------|--------|---------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 655,00 | | 584.570,63 |
| | bordura fronte aiuola fronte passerella. *(lung.=24,00+3,00+1,00) | | | 28,00 9,00 | | | 28,00 9,00 | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 692,00 | 50,55 | 34.980,60 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 619.551,23 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 619.551,23 |
| 28 / 304 65.E10.A20.0 20 | <p>Arredo urbano - Segnali stradali (SbCat 9)</p> <p>Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo compresi materiali sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso eseguite con:Zebrature, frecce, scritte, con vernice spartitraffico rifrangente. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali per segnaletica a terra</p> | | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 15,00 | 13,77 | 206,55 |
| 29 / 309 NP.OC.028 | <p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base, triangolare avente lato di 90 cm, compreso sostegno realizzato con tubolare in acciaio zincato avente diametro di 60mm con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, il gruppo aggancio sostegni, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio del sostegno delle dimensioni di 40x40x40 cm, la fondazione in c.a. 40x40x40 cm, il rinterro, la sistemazione e pulizia finale del luogo di installazione e qualsiasi onere o magistero occorrenti per dare l'opera finita a regolad'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali</p> | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 2,00 | 160,90 | 321,80 |
| 30 / 310 NP.OC.027 | <p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base, circolare di diametro 60 cm, compreso sostegno realizzato con tubolare in acciaio zincato avente diametro di 60mm con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 620.079,58 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 620.079,58 |
| | di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, il gruppo aggancio sostegni, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio del sostegno delle dimensioni di 40x40x40 cm, la fondazione in c.a. 40x40x40 cm, il rinterro, la sistemazione e pulizia finale del luogo di installazione e qualsiasi onere o magistero occorrenti per dare l'opera finita a regolad'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 2,00 | 158,36 | 316,72 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 620.396,30 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 620.396,30 |
| 31 / 301 NP.OC.019 | <p style="text-align: center;">RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI (Cat 3) Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1)</p> <p>Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai m² 4: su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Pulizia intradosso superficie curva voltini</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m ² | | | | | 600,00 | | |
| | | | | | | | 600,00 | 13,26 | 7.956,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 628.352,30 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 628.352,30 |
| 32 / 255 NP.OC.003 | <p style="text-align: center;">Murature (SbCat 5)</p> <p>Esecuzione di murature costituite da blocchi in calcestruzzo multicamera delle dimensioni di 50 cm (L) x 20 cm (H) x 25,20 o 12 cm (sp.) posti in opera mediante Malta cementizia. Sono compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la consegna in cantiere del materiale occorrente, lo scarico e il deposito nei luoghi indicati dalla planimetria di cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa, la posa a file parallele con irrigidimenti trasversali 1/100 cm eseguito mediante blocco di cemento 50x20x12, i tagli, gli sfridi, gli ammorsamenti i materiali di consumo, il carico, il trasporto (andata e ritorno), lo scarico e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata, secondo il codice CER di appartenenza, del materiale eccedente o non reimpiegabile in cantiere, e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, eseguito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 5 - Murature voltino lato piazza Savio</p> | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 9,15 | 0,25 | 2,65 | 12,12 | | |
| | | | 2,00 | 8,70 | 0,25 | 2,65 | 11,53 | | |
| | | | 2,00 | 9,45 | 0,25 | 2,65 | 12,52 | | |
| | | | 10,00 | 9,05 | 0,25 | 2,76 | 62,45 | | |
| | | | 10,00 | 8,85 | 0,25 | 2,46 | 54,43 | | |
| | SOMMANO... | m3 | | | | | 153,05 | 130,00 | 19.896,50 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 648.248,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 648.248,80 |
| 33 / 256 NP.OC.006 | <p>Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti (SbCat 6)</p> <p>Fornitura e posa in opera di intonaco a base malta cementizia ed eseguito in opera. Fornitura e posa in opera di intonaco a due strati per esterni, a base di malta cementizia, dato in opera a mano, su qualsiasi supporto, con dosaggio di almeno 14 Kg/mq per cm di spessore applicato, previa pulizia della superficie di supporto. Esecuzione rinzafo spessore medio 0,5 cm, prima mano a copertura completa del supporto murario senza regolarizzare la superficie affinché la rugosità del rinzafo favorisca l'adesione del successivo corpo dell'intonaco, posa in opera della rete porta intonaco in fibra di vetro alcali resistente, esecuzione di seconda mano e di rasatura finale avendo cura che lo spessore complessivo sia di almeno 1,5 cm. Compreso e compensato nel prezzo la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutazione della superficie effettivamente intonacata con detrazione delle aperture superiori a mq. 3,00.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti voltino lato piazza Savio</p> <p style="text-align: right;">9,15 0,25 2,65 6,06 8,70 0,25 2,65 5,76 9,45 0,25 2,65 6,26 (H/peso=(2,60+2,91)/2) 5,00 9,05 0,25 2,76 31,22 (H/peso=(2,00+2,91)/2) 5,00 8,85 0,25 2,46 27,21</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... mq <u>76,51</u> 17,11 1.309,09</p> | | | | | | | | |
| 34 / 302 20.A54.A10.0 20 | <p>strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Intonaco rustico su intradosso volte</p> <p style="text-align: right;">600,00</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 649.557,89 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 600,00 | | 649.557,89 |
| 35 / 303 NP.OC.029 | <p>Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco in fibra di vetro da 75 a 110 gr/mq compreso fissaggio al muro risvolti su riseghe, mazzette vani porta, spigoli e angoli in genere. Il prezzo compensa inoltre, lo scarico del materiale dai mezzi di trasporto, lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla planimetria in cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa il tiro in alto o il calo in basso, il taglio, lo sfrido, i fissaggi, i materiali di consumo, il carico, il trasporto, lo scarico a discarica autorizzata, compreso oneri di conferimento secondo il codice CER di appartenenza.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Intonaco rustico su intradosso volte</p> | metro quadrat o (m ²) | | | | | 600,00 | 25,17 | 15.102,00 |
| | SOMMANO... | | | | | | 600,00 | | |
| 36 / 314 NP.OC.025 | <p>Fornitura e posa in opera di barriera protettiva reversibile antigraffiti per superfici di ogni tipo tipo WallGard Graffiti Barrier Mapei o equivalente per la protezione di supporti murari in marmo, mattoni, intonaci, da scritte eseguite con bombolette di vernice spray convenzionali, pastelli a cera, pennarelli ecc. applicata a pennello o rullo su superficie perfettamente pulita e solida, anche se leggermente umida. Il prezzo compensa gli oneri per la fornitura in cantiere di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione della lavorazione, lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla direzione lavori, la movimentazione in cantiere, la preparazione, il primer, le protezioni, la pulizia finale nonchè gli</p> | metro quadrat o (m ²) | | | | | 600,00 | 4,46 | 2.676,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 667.335,89 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 667.335,89 |
| | oneri per il carico il trasporto e lo scarico a discarica auorizzata secondo il codice CER di appartenenza SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti voltino lato piazza Savio | | | 9,15 | | 2,65 | 24,25 | | |
| | | | | 8,70 | | 2,65 | 23,06 | | |
| | | | | 9,45 | | 2,65 | 25,04 | | |
| | (H/peso=(2,60+2,91)/2) | | 5,00 | 9,05 | | 2,76 | 124,89 | | |
| | (H/peso=(2,00+2,91)/2) | | 5,00 | 8,85 | | 2,46 | 108,86 | | |
| | SU intradosso voltine | | | | | | 600,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 906,10 | 8,48 | 7.683,73 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 675.019,62 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 675.019,62 |
| | Opere in ferro e Protezioni (SbCat 7) | | | | | | | | |
| 37 / 507 25.A86.A40.0 15 | Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 20 kg/m ² . SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni cancelli su voltino piazza savio compreso telaio peso 30 kg/mq | | 7,00 | | | 30,00 | 210,00 | | |
| | cancelli su voltino successivo a piazza savio compreso telaio peso 30 kg/mq | | 8,00 | | | 30,00 | 240,00 | | |
| | cancelli su voltino successivo a piazza metastasio compreso telaio peso 30 kg/mq | | 8,00 | | | 30,00 | 240,00 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 690,00 | 8,70 | 6.003,00 |
| 38 / 508 20.A90.Z10.0 10 | Zincatura a caldo SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni cancelli su voltino piazza savio compreso telaio peso 30 kg/mq | | 7,00 | | | 30,00 | 210,00 | | |
| | cancelli su voltino successivo a piazza savio compreso telaio peso 30 kg/mq | | 8,00 | | | 30,00 | 240,00 | | |
| | cancelli su voltino successivo a piazza metastasio compreso telaio peso 30 kg/mq | | 8,00 | | | 30,00 | 240,00 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 690,00 | 1,90 | 1.311,00 |
| 39 / 516 20.A90.D10.2 01 | Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 3 - RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni verniciatura a due mani cancelli su voltino piazza savio compreso telaio *(par.ug.=7,00*2) | | 14,00 | | | | 14,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 14,00 | | 682.333,62 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 14,00 | | 682.333,62 |
| | cancelli su voltino successivo a piazza savio *(par.ug.=8,00*2) | | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | cancelli su voltino successivo a piazza metastasio *(par.ug.=8,00*2) | | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 46,00 | 9,31 | 428,26 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 682.761,88 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 682.761,88 |
| 40 / 286 PR.V10.T30.0 10 | ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI (Cat 4) Opere a verde (SbCat 8) portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 4 - ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | | 10,00 | 180,90 | 1.809,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 684.570,88 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 684.570,88 |
| 41 / 238 75.C10.A55.0 10 | Arredo urbano - Segnali stradali (SbCat 9) Solo posa in opera di grigliati, per alberi, realizzati in fusione di ghisa a forma quadrata o circolare, escluso basamento in cls: fino a quattro elementi delle dimensioni fino a 100x100 cm o diametro 100 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 4 - ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali | | | | | | 3,00 20,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 23,00 | 42,64 | 980,72 |
| 42 / 239 PR.V10.B10.0 20 | Grigliati per alberi in fusio 100x100 cm con foro centrale SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 4 - ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali | | | | | | 3,00 20,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 23,00 | 249,60 | 5.740,80 |
| 43 / 316 NP.OC.026 | Fornitura e posa in opera di mappa tattile ad un rilievo dimensioni 41 x 60 cm compreso supporto in plexiglass e elemento di sostegno . Il prezzo compensa la fornitura di tutto il materiale in cantiere, la posa in opera nei luoghi individuati dal progetto esecutivo, i materiali di consumo, le viterie e bullonerie aggiuntive I tutto per realizzare l'opera secondo il disciplinare tecnico del progetto esecutivo. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 4 - ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali | | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 1,00 | | 691.292,40 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 1,00 | | 691.292,40 |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | <hr/> 1,00 | 3.365,80 | 3.365,80 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 694.658,20 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 694.658,20 |
| 44 / 311 NP.OC.030 | <p>OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE (Cat 5)</p> <p>Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1)</p> <p>Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da demolizioni, misurato su autocarro in partenza, compresi oneri di conferimento materiale pulito CER 17.09.04, ecotassa per conferimento in D1, prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale del 27/7/84. Misurazione vuoto per pieno prima della demolizione</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra</p> <p>Trasporto e smaltimento a discarica materiale demolizione bauletto metano</p> <p>Trasporto e smaltimento a discarica materiale demolizione tamponamenti voltini</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m3 | | | | | 24,00 | | |
| | | | | | | | 39,00 | | |
| | | | | | | | 63,00 | 37,11 | 2.337,93 |
| 45 / 313 15.A10.A37.0 10 | <p>Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra</p> <p>Scavo per fondazioni</p> <p>fondazione seduta particolare D3</p> <p>fondazione particolare D5</p> <p>fondazione particolare D6</p> <p>fondazione particolare D7</p> <p>fondazione particolare D8</p> <p>fondazione particolare D9</p> <p>fondazione particolare D11</p> | | | | | | | | |
| | | | 3,00 | 4,00 | 1,10 | 0,25 | 3,30 | | |
| | | | | 28,90 | 0,80 | 0,25 | 5,78 | | |
| | | | 2,00 | 3,00 | 0,60 | 0,25 | 0,90 | | |
| | | | 6,00 | 2,50 | 0,70 | 0,25 | 2,63 | | |
| | | | | 16,75 | 0,70 | 0,35 | 4,10 | | |
| | | | | 41,45 | 1,05 | 0,35 | 15,23 | | |
| | | | | 34,20 | 0,50 | 0,35 | 5,99 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 37,93 | | 696.996,13 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 37,93 | | 696.996,13 |
| | fondazione particolare D12 * (lung.=22,80+17,00+12,60+1,20*2) | | | 54,80 | 0,50 | 0,35 | 9,59 | | |
| | fondazione particolare D13 | | | 59,55 | 0,50 | 0,35 | 10,42 | | |
| | fondazione particolare D14 | | | 35,70 | 0,90 | 0,35 | 11,25 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 69,19 | 21,08 | 1.458,53 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 698.454,66 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 698.454,66 |
| 46 / 247 20.A20.B01.0 20 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio magrone fondazione particolare D8 magrone fondazione particolare D9 magrone fondazione particolare D11 magrone fondazione particolare D12 *(lung.=22,80+17,00+12,60+1,20*2) magrone fondazione particolare D13 magrone fondazione particolare D14 | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 20,97 | 74,00 | 1.551,78 |
| 47 / 248 20.A20.C02.0 20 | Calcestruzzo XC2 S4 C28/35. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio fondazione seduta particolare D3 fondazione particolare D5 fondazione particolare D6 fondazione particolare D7 fondazione particolare D8 fondazione particolare D9 fondazione particolare D11 fondazione particolare D12 * (lung.=22,80+17,00+12,60+1,20*2) fondazione particolare D13 fondazione particolare D14 | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 47,98 | 106,41 | 5.105,55 |
| 48 / 249 20.A20.C05.0 20 | Calcestruzzo XS1 S4 C32/40 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio muro elevazione dettaglio D09 muro elevazione dettaglio D14 | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 19,88 | | 705.111,99 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 19,88 | | 705.111,99 |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 19,88 | 120,42 | 2.393,95 |
| 49 / 250 20.A28.F15.0 05 | Rete elettrosaldata B450A B450C. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio fondazione seduta particolare D3 fondazione particolare D5 fondazione particolare D6 fondazione particolare D7 | | 3,00 2,00 6,00 | 4,00 3,00 2,50 | 1,10 0,80 0,70 | 2,98 2,98 2,98 | 39,34 68,90 7,15 31,29 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 146,68 | 1,51 | 221,49 |
| 50 / 251 20.A28.F05.0 05 | Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio fondazione seduta particolare D3 distanziatori *(par.ug.=2*4*3)* (lung.=0,15*2+0,07+0,20) fondazione particolare D5 distanziatori *(par.ug.=2*29)* (lung.=0,15*2+0,07+0,20) fondazione particolare D6 distanziatori *(par.ug.=2*3*2)* (lung.=0,15*2+0,07+0,20) fondazione particolare D7 * (par.ug.=6,00*2*3) fondazione particolare D8 * (lung.=12,00+0,60*2+4,75) "staffe d.8/20 fondazione particolare D9 ripartitori d. 10/20 cm *(lung.=12*3+5,45+0,60* 3*2) " 1 d.12/20 *(par.ug.=44*2) " distanziatori 1 d12/mq " muro ripartitori d. 10/20 cm " 1 d.12/20 *(par.ug.=44*2) " spillature 8 d.8/ mq *(par.ug.=46*8) fondazione particolare D11 6 d.12 correnti *(lung.=12,00+12,00+10,20+ 2*3*0,60) " staffe d.8/20 cm fondazione particolare D12 6 d.12 correnti *(lung.=12,00*4+6,80+4*2* 0,60) | | 24,00 58,00 12,00 36,00 8,00 84,00 12,00 88,00 44,00 12,00 88,00 368,00 6,00 171,00 6,00 | 0,57 0,57 0,57 0,57 17,95 1,80 45,05 1,30 0,85 45,05 1,60 0,42 37,80 1,40 59,60 | 0,40 0,40 0,40 0,40 0,89 0,40 0,62 0,89 0,89 0,62 0,89 0,40 0,89 0,40 0,89 | 5,47 13,22 2,74 8,21 127,80 60,48 335,17 101,82 33,29 335,17 125,31 61,82 201,85 95,76 318,26 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 1.826,37 | | 707.727,43 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 1.826,37 | | 707.727,43 |
| | " staffe d.8/20 cm fondazione particolare D13 6 d.12 correnti *(lung.=64,35+12,00+3,30+ 0,60*2) | | 274,00 | 1,40 | | 0,40 | 153,44 | | |
| | " staffe d.8/20 cm *(par.ug.=298,00+ 75) | | 6,00 | 80,85 | | 0,89 | 431,74 | | |
| | fondazione particolare D14 d.10 correnti *(lung.=12*3+0,60*2*2) | | 373,00 | 1,40 | | 0,40 | 208,88 | | |
| | " ripartitori 1 d 12/1 mq | | 10,00 | 38,40 | | 0,62 | 238,08 | | |
| | " staffe d.8/20 cm | | 36,00 | 0,85 | | 0,89 | 27,23 | | |
| | muro elevazione | | 178,00 | 1,40 | | 0,40 | 99,68 | | |
| | " | | 10,00 | 38,40 | | 0,62 | 238,08 | | |
| | " spille 8/8 mq d.8 *(par.ug.=36*8) | | 179,00 | 1,45 | | 0,89 | 231,00 | | |
| | " | | 288,00 | 42,00 | | 0,40 | 4.838,40 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 8.292,90 | 1,74 | 14.429,65 |
| 51 / 252 20.A28.C05.0 20 | Getto in opera cls - elevazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | muro elevazione dettaglio D09 | | | 41,45 | 0,25 | 0,95 | 9,84 | | |
| | muro elevazione dettaglio D14 | | | 35,70 | 0,25 | 1,10 | 9,82 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 19,66 | 35,27 | 693,41 |
| 52 / 253 20.A28.C05.0 10 | Getto in opera cls - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | magrone fondazione particolare D8 | | | 16,75 | 0,70 | 0,10 | 1,17 | | |
| | magrone fondazione particolare D9 | | | 41,45 | 1,05 | 0,10 | 4,35 | | |
| | magrone fondazione particolare D11 | | | 34,20 | 0,80 | 0,10 | 2,74 | | |
| | magrone fondazione particolare D12 *(lung.=22,80+17,00+12,60+1,20*2) | | | 54,80 | 0,80 | 0,10 | 4,38 | | |
| | magrone fondazione particolare D13 | | | 59,55 | 0,80 | 0,10 | 4,76 | | |
| | magrone fondazione particolare D14 | | | 35,70 | 1,00 | 0,10 | 3,57 | | |
| | fondazione seduta particolare D3 | | 3,00 | 4,00 | 1,10 | 0,15 | 1,98 | | |
| | fondazione particolare D5 | | | 28,90 | 0,80 | 0,15 | 3,47 | | |
| | fondazione particolare D6 | | 2,00 | 3,00 | 0,60 | 0,15 | 0,54 | | |
| | fondazione particolare D7 | | 6,00 | 2,50 | 0,70 | 0,15 | 1,58 | | |
| | fondazione particolare D8 | | | 16,75 | 0,70 | 0,25 | 2,93 | | |
| | fondazione particolare D9 | | | 41,45 | 1,05 | 0,25 | 10,88 | | |
| | fondazione particolare D11 | | | 34,20 | 0,50 | 0,25 | 4,28 | | |
| | fondazione particolare D12 * (lung.=22,80+17,00+12,60+1,20*2) | | | 54,80 | 0,50 | 0,25 | 6,85 | | |
| | fondazione particolare D13 | | | 59,55 | 0,50 | 0,25 | 7,44 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 60,92 | | 722.850,49 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 60,92 | | 722.850,49 |
| | fondazione particolare D14 | | | 35,70 | 0,90 | 0,25 | 8,03 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 68,95 | 26,39 | 1.819,59 |
| 53 / 254 20.A28.A15.0 10 | Casseforme tavole abete - elevazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Muro C.a. Particolare D9 | | 2,00 | 41,45 | 1,10 | | 91,19 | | |
| | Muro C.a. Particolare D14 | | 2,00 | 35,70 | 0,95 | | 67,83 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 159,02 | 49,51 | 7.873,08 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 732.543,16 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 732.543,16 |
| 54 / 288 20.A37.A10.0 20 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (SbCat 3) Strutture portanti in acciaio, tralicci, capriate e simili per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Rete di supporto verzura rampicante * (H/peso=3,00*7850*0,003) | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 70,65 | 4,77 | | |
| | | | | | | | 4,77 | 4,52 | 21,56 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 732.564,72 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 732.564,72 | |
| 55 / 244 PR.A18.A25.3 00 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile, trattamento con additivo antiradice - spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 15° SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni a tergo muretto particolare D1 " dettaglio D5 tratto A " tratto B Muro C.a. Particolare D9 Muro Particolare D11 *(lung.=32,50+ 1,7) a tergo muretto particolare D12 " tratto A *(lung.=20,80+1,20) " tratto B " tratto C Muro Particolare D13 *(lung.=59,55+ 15,00) Muro Particolare D14 | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | | 1.050,61 | 13,13 | 13.794,51 |
| 56 / 245 20.A48.A30.0 10 | Solo posa guaine su superfici con pendenza fino a 30 gradi SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni a tergo muretto particolare D1 " dettaglio D5 tratto A " tratto B Muro C.a. Particolare D9 Muro Particolare D11 *(lung.=32,50+ 1,7) a tergo muretto particolare D12 " tratto A *(lung.=20,80+1,20) " tratto B " tratto C Muro Particolare D13 *(lung.=59,55+ 15,00) Muro Particolare D14 | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 1.050,61 | | 746.359,23 | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 1.050,61 | | 746.359,23 |
| 57 / 246 NP.OC.001 | <p>Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile rivestito con tessuto non tessuto da 200 gr/m², esclusa la formazione del relativo scavo e relativo reinterro, compresi la formazione del letto di posa con sabbia di frantoio, il rinfianco e la copertura con pietrisco o altro materiale drenante per un'altezza di almeno cm 10 oltre la sommità del tubo e i pezzi speciali, tagli, sfrido, smaltimento in discarica materiali di risulta compresi oneri di conferimento. Con tubo del diametro interno di: 120 mm.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni</p> <p>a tergo muretto particolare D1 a tergo muretto particolare D5 a tergo muretto particolare D9 a tergo muretto particolare D11 a tergo muretto particolare D12 * (lung.=20,80+17,00+12,60+2,10*2) Muro Particolare D13 *(lung.=59,55+15,00) Muro Particolare D14</p> | o (m ²) | | | | | 1.050,61 | 7,69 | 8.079,19 |
| | SOMMANO... | metro lineare (m) | | | | | 283,80 | 35,00 | 9.933,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 764.371,42 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | | | 764.371,42 | |
| | Murature (SbCat 5) | | | | | | | | | |
| 58 / 208 NP.OC.003 | Esecuzione di murature costituite da blocchi in calcestruzzo multicamera delle dimensioni di 50 cm (L) x 20 cm (H) x 25,20 o 12 cm (sp.) posti in opera mediante Malta cementizia. Sono compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la consegna in cantiere del materiale occorrente, lo scarico e il deposito nei luoghi indicati dalla planimetria di cantiere , la movimentazione fino ai luoghi di posa, la posa a file parallele con irrigidimenti trasversali 1/100 cm eseguito mediante blocco di cemento 50x20x12, i tagli, gli sfridi, gli ammorsamenti i materiali di consumo, il carico, il trasporto (andata e ritorno), lo scarico e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata, secondo il codice CER di appartenenza, del materiale eccedente o non reimpiegabile in cantiere, e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, eseguito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 5 - Murature Sedute dettaglio D1 " spalliere Sedute dettaglio D2 Sedute dettaglio D3 Sedute dettaglio D4 Sedute dettaglio D5 tratto A " tratto B Sedute dettaglio D6 Sedute dettaglio D7 Sedute dettaglio D8 *(H/peso=(1,00+0,08)/2) dettaglio D10a *(lung.=1,60+2*1,20) dettaglio D11 *(lung.=32,50+1,70) dettaglio D12 A *(lung.=22,80+1,20) " D12B " D12C *(lung.=12,60+1,20) dettaglio D13 *(lung.=1,43+45,8+10,12+2,20+15) | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m3 | | | | | | 86,95 | 130,00 | 11.303,50 |
| 59 / 210 NP.OC.005 | Fornitura e posa in opera di tavelle sp. cm 3, largh. cm 25, lungh. 40/60 cm da posare su piano preddisposto | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | | 775.674,92 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 775.674,92 |
| | <p>precedentemente (non compreso) mediante stesa di malta di allettamento. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per lo scarico e l'accatastamento del materiale nei luoghi indicati dalla planimetria di cantiere, lo scarrettamento fino al luogo di posa, la posa in opera, i tagli, gli sfridi, il materiale di consumo occorrente, gli ammorsamenti, la pulizia finale, il carico sui mezzi di trasporto del materiale di risulta, l'allontanamento a discarica autorizzato, il conferimento secondo il codice CER di appartenenza, gli oneri di discarica.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 5 - Murature</p> <p>dettaglio D1 Sedute dettaglio D2 Sedute dettaglio D3 Sedute dettaglio D4 Sedute dettaglio D6 Sedute dettaglio D7 Sedute dettaglio D8</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 52,06 | 40,00 | 2.082,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 777.757,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 777.757,32 |
| 60 / 209 NP.OC.004 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti (SbCat 6) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di quarzite arenaria ingeliva tipo Autumn Grey o equivalente dello spessore di 30 mm calibrata lavorazione a coste tranciate finitura spazzolata, dimensioni di 30x60, 40x60, 60x60 cm poste in opera sia in orizzontale che verticale come da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, con malta cementizia, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti , la boiaccatura, trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti dettaglio D1 *(larg.=0,38+0,43+0,40+ 0,17) " fianco dettaglio D2 *(larg.=0,40+0,43+0,38) " fianchi dettaglio D3 *(larg.=(0,42+0,45+0,47+ 0,50)/4) " fianco *(par.ug.=3*2) dettaglio D4 *(larg.=0,44*2+0,86) " fianchi *(par.ug.=2*2) Sedute dettaglio D5 tratto A * (larg.=0,65+0,55) " tratto B *(larg.=0,38+0,55) " fianco *(par.ug.=1/2) dettaglio D6 *(larg.=(0,46+0,50+0,38)/ 3) " fianco *(par.ug.=2*2)*(larg.=(0,40+ 0,36)/2) dettaglio D7 *(larg.=0,46+0,38*2) " fianco *(par.ug.=6*2) dettaglio D8 *(larg.=0,74*2+0,46) " fianco " fianco Sedute dettaglio D9 *(larg.=((0,90+ 0,30)+(0,10+0,30))/2) " fianchi " | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 208,75 | | 777.757,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 208,75 | | 777.757,32 |
| 61 / 211 NP.OC.007 | dettaglio D10a *(lung.=1,80+2*1,20)* (larg.=0,30+0,98) | m2 | | 4,20 | 1,28 | | 5,38 | 62,10 | 13.297,47 |
| | SOMMANO... | | | | | 214,13 | | | |
| | Fornitura e posa in opera di cimasa prefabbricata in c.a.v. posta in opera a coronamento di muri ome da disegno secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, allettata con malta cementizia, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti, la boiaccatura, la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | | | | | | | | |
| | SpCat 1 - RAMO DI PONENTE | | | | | | | | |
| | Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE | | | | | | | | |
| | SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti | | | | | | | | |
| " dettaglio D11 | | | 34,20 | | | 34,20 | | | |
| " D12 | | | 54,60 | | | 54,60 | | | |
| " D13 | | | 74,55 | | | 74,55 | | | |
| " D14 | | | 35,70 | | | 35,70 | | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 199,05 | 38,87 | 7.737,07 |
| 62 / 212 NP.OC.006 | Fornitura e posa in opera di intonaco a base malta cementizia ed eseguito in opera. Fornitura e posa in opera di intonaco a due strati per esterni, a base di malta cementizia, dato in opera a mano, su qualsiasi supporto, con dosaggio di almeno 14 Kg/mq per cm di spessore applicato, previa pulizia della superficie di supporto. Esecuzione rinzaffo spessore medio 0,5 cm, prima mano a copertura completa del supporto murario senza regolarizzare la superficie affinché la rugosità del rinzaffo favorisca l'adesione del successivo corpo dell'intonaco, posa in opera della rete porta intonaco in fibra di vetro alcali resistente, esecuzione di seconda mano e di rasatura finale avendo cura che lo spessore complessivo sia di almeno 1,5 cm. Compreso e compensato nel prezzo la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutazione della | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 798.791,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 798.791,86 |
| | superficie effettivamente intonacata con detrazione delle aperture superiori a mq. 3,00. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti " dettaglio D11 muretto particolare D12 " tratto A *(lung.=20,80+1,20) " tratto B " tratto C *(lung.=12,60+1,20) " D13 | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 142,49 | 17,11 | 2.438,00 |
| 63 / 222 NP.OC.008 | Rasatura di pareti in c.a. mediante fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente con elevata resistenza ai solfati a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa tipo Mapefinish o equivalente. Il prezzo compensa la preparazione del supporto mediante asportazione di tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, l'eliminazione dei residui polverosi. Compresi e compensati nel prezzo inoltre: - pulizia del sottofondo; - idrolavaggio delle superfici di attacco e saturazione con acqua del supporto immediatamente prima dell'applicazione della malta; - applicazione a spatola metallica liscia della malta; - finitura superficiale con spatola metallica liscia o frattazzino di spugna. Spessori medi di 2 mm Compreso e compensato nel prezzo la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutazione della superficie effettivamente intonacata con detrazione delle aperture superiori a mq. 3,00. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 801.229,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 801.229,86 |
| | Su supporto muro in c.a. Dettaglio 2 muro lato strada *(H/ peso=3,80-2,70) Dettaglio 2 muro lato piazza *(H/ peso=2,40-0,78) Dettaglio 14 muro lato strada | | | 21,00 | | 1,10 | 23,10 | | |
| | | | | 38,00 | | 1,62 | 61,56 | | |
| | | | | 35,70 | | 0,78 | 27,85 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 112,51 | 13,72 | 1.543,64 |
| 64 / 315 NP.OC.025 | Fornitura e posa in opera di barriera protettiva reversibile antigrffiti per superfici di ogni tipo tipo WallGard Graffiti Barrier Mapei o equivalente per la protezione di supporti murari in marmo, mattoni, intonaci, da scritte eseguite con bombolette di vernice spray convenzionali, pastelli a cera, pennarelli ecc. applicata a pennello o rullo su superficie perfettamente pulita e solida, anche se leggermente umida. Il prezzo compensa gli oneri per la fornitura in cantiere di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione della lavorazione, lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla direzione lavori, la movimentazione in cantiere, la preparazione, il primer, le protezioni, la pulizia finale nonchè gli oneri per il carico il trasporto e lo scarico a discarica autorizzata secondo il codice CER di appartenenza SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti " dettaglio D11 muretto particolare D12 " tratto A *(lung.=20,80+1,20) " tratto B " tratto C *(lung.=12,60+1,20) Su supporto muro in c.a. Dettaglio 2 muro lato strada Dettaglio 2 muro lato strada *(H/ peso=(4,05-1,10)) Dettaglio 14 muro lato strada Dettaglio 13 | | | 34,20 | 0,84 | 28,73 | | | |
| | | | | 22,00 | 1,22 | 26,84 | | | |
| | | | | 17,00 | 0,77 | 13,09 | | | |
| | | | | 13,80 | 0,38 | 5,24 | | | |
| | | | | 21,00 | | 1,80 | 37,80 | | |
| | | | | 40,00 | | 2,95 | 118,00 | | |
| | | | | 35,70 | | 0,78 | 27,85 | | |
| | | | | 74,55 | | 1,20 | 89,46 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 347,01 | 8,48 | 2.942,64 |
| 65 / 521 | Fornitura e posa in opera di corrimano | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 805.716,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 805.716,14 |
| NP.OC.033 | <p>in quarzite calibrata, lavorazione, coste tranciate finitura spazzolata, sp. 20 cm delle dimensioni di 55x25x20 cm, con spigoli superiori arrotondati R. 6 cm , inglisati alle sottostanti sedute mediante tirafondi in acciaio inox adatto per ambienti salini d.16, iniettati mediante apposita resina strutturale tixotropica su fori precedentemente praticati sulla seduta stessa. Il tutto verrà realizzato secondo le indicazioni della D.L. e relativi costruttivi, compreso e compensato nel prezzo i tagli, gli sfridi, ogni opera muraria, la stuccatura dei giunti , la pulitura finale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti Corrimani su sedute lato piazza savio Corrimani su sedute dettaglio 3 " dettaglio 4 " dettaglio 5 " dettaglio 6 " dettaglio 7 " dettaglio 8</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 29,00 | 50,00 | 1.450,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 807.166,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 807.166,14 |
| | MURO "SOSTA SAVIO" (Cat 6) Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1) | | | | | | | | |
| 66 / 153 15.A10.A37.0 10 | Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00,Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Scavo Fondazione muro M1 (da +3.60 m a +1.90 m Scavo Fondazione muro M2 (da +3.60 m a +1.90 m Scavo Fondazione muro M3 (da +3.60 m a +1.90 m | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | 6,50 | 3,30 | 1,70 | 36,47 | | |
| | | | 1,00 | 19,00 | 3,60 | 1,70 | 116,28 | | |
| | | | 1,00 | 10,00 | 3,40 | 1,70 | 57,80 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 210,55 | 21,08 | 4.438,39 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 811.604,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 811.604,53 |
| 67 / 154 20.A20.B01.0 20 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio magrone fornitura e posa - Sotto fondazione muro M1 magrone fornitura e posa - Sotto fondazione muro M2 magrone fornitura e posa - Sotto fondazione muro M3 | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | 1,00 | 6,50 | 2,50 | 0,10 | 1,63 | | |
| | | | 1,00 | 19,00 | 2,80 | 0,10 | 5,32 | | |
| | | | 1,00 | 10,00 | 2,60 | 0,10 | 2,60 | | |
| | | | | | | | 9,55 | 74,00 | 706,70 |
| 68 / 155 20.A20.C02.0 20 | Calcestruzzo XC2 S4 C28/35. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Fondazione muro M1 Fondazione muro M2 Fondazione muro M3 | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | 14,25 | | 0,35 | 4,99 | | |
| | | | 1,00 | 45,36 | | 0,35 | 15,88 | | |
| | | | 1,00 | 25,55 | | 0,35 | 8,94 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 29,81 | 106,41 | 3.172,08 |
| 69 / 156 20.A20.C05.0 20 | Calcestruzzo XS1 S4 C32/40 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Paramento muro M1 Paramento muro M2, parte alta lato giardino Paramento muro M2, parte bassa lato pista ciclabile " " " " " " " " " " " " " " " " Paramento muro a scavalco tubazione collettore D1200mm Paramento muro M3 | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | 6,57 | 0,35 | 4,05 | 9,31 | | |
| | | | 1,00 | 18,00 | 0,35 | 4,05 | 25,52 | | |
| | | | 1,00 | 1,17 | 0,25 | 1,45 | 0,42 | | |
| | | | 1,00 | 0,81 | 0,25 | 1,45 | 0,29 | | |
| | | | 1,00 | 6,53 | 0,25 | 1,45 | 2,37 | | |
| | | | 1,00 | 11,50 | 0,25 | 1,45 | 4,17 | | |
| | | | 1,00 | 1,80 | 0,25 | 1,45 | 0,65 | | |
| | | | 1,00 | 3,81 | 0,35 | 3,85 | 5,13 | | |
| | | | 1,00 | 11,30 | 0,35 | 4,05 | 16,02 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 63,88 | | 815.483,31 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 63,88 | | 815.483,31 |
| | | (m³) | | | | | 63,88 | 120,42 | 7.692,43 |
| 70 / 157 20.A28.F05.0 05 | Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Muro tipo 1 armatura fondazione Pos 1-2 1d. 16/15 *(par.ug.=2,00*44) Ripartitori d.10/20 *(lung.=6,57+0,25+ 0,25) Distanziatori 1 d.12/mq Muro tipo 1 armatura muro Pos 3 1d. 16/15 Pos 4 1d. 12/15 Pos 5 1d. 16/15 Pos 6 1d. 12/15 Ripartitori d.10/20 *(lung.=6,57+0,25+ 0,25) Spillature 9 d.6/mq Muro tipo 2 armatura fondazione Sez A-A Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*8) Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+0,25* 2+1,00+0,25+0,60) Distanziatori 1 d.12/mq " armatura muro Pos 3 1d. 12/20 Pos 4 1d. 16/20 Pos 5 1d. 12/20 Pos6 1d. 16/20 Ripartitori d.10/20 *(lung.=1,60+0,25* 2) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=7*9) Da Sez A-A fino a Sez. B-B " armatura fondazione Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*18) Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,50+ 0,60) Distanziatori 1 d.12/mq " armatura muro Pos 3 1d. 12/20 Pos 4 1d. 16/20 Pos 5 1d. 12/20 Pos6 1d. 16/20 Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,50+ 0,50) Spillature 9 d.6/mq Pos 7 1d. 12/20 Pos 8 1d. 12/20 Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,50+ 0,50) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=5*9) Da Sez B-B fino a Sez. C-C " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 2.339,53 | | 823.175,74 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 2.339,53 | | 823.175,74 |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*17) | | 34,00 | 3,00 | | 1,58 | 161,16 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 28,00 | 4,57 | | 0,62 | 79,34 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 9,00 | 1,05 | | 0,89 | 8,41 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 12/20 | | 17,00 | 1,50 | | 0,89 | 22,70 | | |
| | Pos 4 1d. 16/20 | | 17,00 | 1,50 | | 1,58 | 40,29 | | |
| | Pos 5 1d. 12/20 | | 17,00 | 4,25 | | 0,89 | 64,30 | | |
| | Pos 6 1d. 16/20 | | 17,00 | 4,25 | | 1,58 | 114,16 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 40,00 | 4,57 | | 0,62 | 113,34 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq | | 126,00 | 0,50 | | 0,22 | 13,86 | | |
| | Pos 7 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Pos 8 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 14,00 | 4,57 | | 0,62 | 39,67 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=5*9) | | 45,00 | 0,50 | | 0,22 | 4,95 | | |
| | Da Sez C-C fino a Sez. D-D | | | | | | | | |
| | " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*17) | | 34,00 | 2,78 | | 1,58 | 149,34 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 28,00 | 4,57 | | 0,62 | 79,34 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 8,00 | 1,05 | | 0,89 | 7,48 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 12/20 | | 17,00 | 1,50 | | 0,89 | 22,70 | | |
| | Pos 4 1d. 16/20 | | 17,00 | 1,50 | | 1,58 | 40,29 | | |
| | Pos 5 1d. 12/20 | | 17,00 | 4,25 | | 0,89 | 64,30 | | |
| | Pos 6 1d. 16/20 | | 17,00 | 4,25 | | 1,58 | 114,16 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 40,00 | 4,57 | | 0,62 | 113,34 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq | | 126,00 | 0,50 | | 0,22 | 13,86 | | |
| | Pos 7 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Pos 8 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 14,00 | 4,57 | | 0,62 | 39,67 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=5*9) | | 45,00 | 0,50 | | 0,22 | 4,95 | | |
| | Da Sez D-D fino a Sez. E-E | | | | | | | | |
| | " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*17) | | 34,00 | 2,80 | | 1,58 | 150,42 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 26,00 | 4,57 | | 0,62 | 73,67 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 8,00 | 1,05 | | 0,89 | 7,48 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 12/20 | | 17,00 | 1,50 | | 0,89 | 22,70 | | |
| | Pos 4 1d. 16/20 | | 17,00 | 1,50 | | 1,58 | 40,29 | | |
| | Pos 5 1d. 12/20 | | 17,00 | 4,25 | | 0,89 | 64,30 | | |
| | Pos 6 1d. 16/20 | | 17,00 | 4,25 | | 1,58 | 114,16 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 40,00 | 4,57 | | 0,62 | 113,34 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq | | 126,00 | 0,50 | | 0,22 | 13,86 | | |
| | Pos 7 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Pos 8 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 14,00 | 4,57 | | 0,62 | 39,67 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=5*9) | | 45,00 | 0,50 | | 0,22 | 4,95 | | |
| | Da Sez E-E fino a Sez. F-F | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 4.477,54 | | 823.175,74 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 4.477,54 | | 823.175,74 |
| | " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*17) | | 34,00 | 3,06 | | 1,58 | 164,38 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 30,00 | 4,57 | | 0,62 | 85,00 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 9,00 | 1,05 | | 0,89 | 8,41 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 12/20 | | 17,00 | 1,50 | | 0,89 | 22,70 | | |
| | Pos 4 1d. 16/20 | | 17,00 | 1,50 | | 1,58 | 40,29 | | |
| | Pos 5 1d. 12/20 | | 17,00 | 4,25 | | 0,89 | 64,30 | | |
| | Pos 6 1d. 16/20 | | 17,00 | 4,25 | | 1,58 | 114,16 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 40,00 | 4,57 | | 0,62 | 113,34 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq | | 126,00 | 0,50 | | 0,22 | 13,86 | | |
| | Pos 7 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Pos 8 1d. 12/20 | | 17,00 | 2,00 | | 0,89 | 30,26 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,37+0,60) | | 14,00 | 4,57 | | 0,62 | 39,67 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=5*9) | | 45,00 | 0,50 | | 0,22 | 4,95 | | |
| | Da Sez F-F fino a Sez. F'-F' | | | | | | | | |
| | " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/20 *(par.ug.=2*6) | | 12,00 | 3,00 | | 1,58 | 56,88 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+1,20+0,60) | | 6,00 | 2,40 | | 0,62 | 8,93 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 3,00 | 1,05 | | 0,89 | 2,80 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 12/20 | | 6,00 | 1,50 | | 0,89 | 8,01 | | |
| | Pos 4 1d. 16/20 | | 6,00 | 1,50 | | 1,58 | 14,22 | | |
| | Pos 5 1d. 12/20 | | 6,00 | 4,25 | | 0,89 | 22,70 | | |
| | Pos 6 1d. 16/20 | | 6,00 | 4,25 | | 1,58 | 40,29 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+1,20+0,60) | | 40,00 | 2,40 | | 0,62 | 59,52 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=9*5) | | 45,00 | 0,50 | | 0,22 | 4,95 | | |
| | Pos 7 1d. 12/20 | | 6,00 | 2,00 | | 0,89 | 10,68 | | |
| | Pos 8 1d. 12/20 | | 6,00 | 2,00 | | 0,89 | 10,68 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+1,20+0,60) | | 14,00 | 2,40 | | 0,62 | 20,83 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=2*9) | | 18,00 | 0,50 | | 0,22 | 1,98 | | |
| | Da Sez F'-F' fino a Sez. G'G' | | | | | | | | |
| | (SCAVALCO TUBO) | | | | | | | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 5 1d. 12/20 | | 19,00 | 4,25 | | 0,89 | 71,87 | | |
| | Pos 6 1d. 16/20 | | 19,00 | 4,25 | | 1,58 | 127,59 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,81+0,60) | | 40,00 | 5,01 | | 0,62 | 124,25 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=15*9) | | 135,00 | 0,50 | | 0,22 | 14,85 | | |
| | Muro tipo 3 | | | | | | | | |
| | Da Sez G'-G' fino a Sez.H-H | | | | | | | | |
| | " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/15 *(par.ug.=2*13) | | 26,00 | 2,22 | | 1,58 | 91,20 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+2,00+0,60) | | 20,00 | 3,20 | | 0,62 | 39,68 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 4,00 | 1,05 | | 0,89 | 3,74 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 16/15 | | 13,00 | 1,50 | | 1,58 | 30,81 | | |
| | Pos 4 1d. 16/15 | | 13,00 | 1,50 | | 1,58 | 30,81 | | |
| | Pos 5 1d. 16/15 | | 13,00 | 4,25 | | 1,58 | 87,30 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 6.093,69 | | 823.175,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 6.093,69 | | 823.175,74 |
| | Pos 6 1d. 16/15 | | 13,00 | 4,25 | | 1,58 | 87,30 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+2,00+0,60) | | 40,00 | 3,20 | | 0,62 | 79,36 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=9*8) | | 72,00 | 0,50 | | 0,22 | 7,92 | | |
| | Da Sez J-J fino a Sez.K-K | | | | | | | | |
| | " armatura fondazione | | | | | | | | |
| | Pos 1-Pos 2 1d. 16/15 *(par.ug.=2*43) | | 86,00 | 2,82 | | 1,58 | 383,18 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+6,46+0,60) | | 26,00 | 7,66 | | 0,62 | 123,48 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 16,00 | 1,05 | | 0,89 | 14,95 | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3 1d. 16/15 | | 43,00 | 1,50 | | 1,58 | 101,91 | | |
| | Pos 4 1d. 16/15 | | 43,00 | 1,50 | | 1,58 | 101,91 | | |
| | Pos 5 1d. 16/15 | | 43,00 | 4,25 | | 1,58 | 288,75 | | |
| | Pos 6 1d. 16/15 | | 43,00 | 4,25 | | 1,58 | 288,75 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+6,46+0,60) | | 40,00 | 7,66 | | 0,62 | 189,97 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=9*26) | | 234,00 | 0,50 | | 0,22 | 25,74 | | |
| | Muro chiusura aiuola | | | | | | | | |
| | Sez.L-L | | | | | | | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3-Pos 4 1d. 12/20 *(par.ug.=2*8) | | 16,00 | 2,00 | | 0,89 | 28,48 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+1,55+0,25) | | 14,00 | 2,40 | | 0,62 | 20,83 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 3,00 | 1,05 | | 0,89 | 2,80 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=9*2) | | 18,00 | 0,40 | | 0,22 | 1,58 | | |
| | Muro di chiusura sottopasso | | | | | | | | |
| | Sez. I-I | | | | | | | | |
| | " armatura muro | | | | | | | | |
| | Pos 3-Pos 4 1d. 12/20 *(par.ug.=2*3) | | 6,00 | 1,50 | | 0,89 | 8,01 | | |
| | Pos 5-Pos 6 1d. 12/20 *(par.ug.=2*3) | | 6,00 | 4,15 | | 0,89 | 22,16 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,25+0,60+0,25) | | 40,00 | 1,10 | | 0,62 | 27,28 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 3,00 | 1,05 | | 0,89 | 2,80 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=9*2) | | 18,00 | 0,40 | | 0,22 | 1,58 | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | | | | 7.902,43 | 1,74 | 13.750,23 |
| 71 / 158 20.A28.A10.0 10 | Casseforme tavole abete - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio casseforma in fondazione; lato monte bordo muro M1 " casseforma in fondazione; lato monte bordo muro M2 casseforma in fondazione; lato valle bordo muro M2 casseforma in fondazione; lato monte bordo muro M3 casseforma in fondazione; lato valle | | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 6,57 5,83 22,00 16,76 15,72 | | 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 | 2,30 2,04 7,70 5,87 5,50 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 23,41 | | 836.925,97 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 23,41 | | 836.925,97 |
| | bordo muro M3 | | 1,00 | 11,86 | | 0,35 | 4,15 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 27,56 | 36,94 | 1.018,07 |
| 72 / 159 20.A28.A15.0 10 | Casseforme tavole abete - elevazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Paramento muro M1 | | 2,00 | 6,57 | | 4,05 | 53,22 | | |
| | Paramento muro M2, parte alta lato giardino | | 2,00 | 18,00 | | 4,05 | 145,80 | | |
| | Paramento muro M2, parte bassa lato pista ciclabile | | 2,00 | 1,17 | | 1,45 | 3,39 | | |
| | " " " " | | 2,00 | 0,81 | | 1,45 | 2,35 | | |
| | " " " " | | 2,00 | 6,53 | | 1,45 | 18,94 | | |
| | " " " " | | 2,00 | 11,50 | | 1,45 | 33,35 | | |
| | " " " " | | 2,00 | 1,80 | | 1,45 | 5,22 | | |
| | Paramento muro a scavalco tubazione collettore D1200mm | | 2,00 | 3,81 | | 3,85 | 29,34 | | |
| | Paramento muro M3 | | 2,00 | 11,30 | | 4,05 | 91,53 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 383,14 | 49,51 | 18.969,26 |
| 73 / 160 20.A28.C05.0 10 | Getto in opera cls - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | magrone Sotto fondazione muro M1 | | 1,00 | 6,50 | 2,50 | 0,10 | 1,63 | | |
| | magrone Sotto fondazione muro M2 | | 1,00 | 19,00 | 2,80 | 0,10 | 5,32 | | |
| | magrone Sotto fondazione muro M3 | | 1,00 | 10,00 | 2,60 | 0,10 | 2,60 | | |
| | Fondazione muro M1 | | 1,00 | 14,25 | | 0,35 | 4,99 | | |
| | Fondazione muro M2 | | 1,00 | 45,36 | | 0,35 | 15,88 | | |
| | Fondazione muro M3 | | 1,00 | 25,55 | | 0,35 | 8,94 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 39,36 | 26,39 | 1.038,71 |
| 74 / 161 20.A28.C05.0 20 | Getto in opera cls - elevazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Paramento muro M1 | | 1,00 | 6,57 | 0,35 | 4,05 | 9,31 | | |
| | Paramento muro M2, parte alta lato | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 9,31 | | 857.952,01 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 9,31 | | 857.952,01 |
| | giardino | | 1,00 | 18,00 | 0,35 | 4,05 | 25,52 | | |
| | Paramento muro M2, parte bassa lato pista ciclabile | | 1,00 | 1,17 | 0,25 | 1,45 | 0,42 | | |
| | " " " " | | 1,00 | 0,81 | 0,25 | 1,45 | 0,29 | | |
| | " " " " | | 1,00 | 6,53 | 0,25 | 1,45 | 2,37 | | |
| | " " " " | | 1,00 | 11,50 | 0,25 | 1,45 | 4,17 | | |
| | " " " " | | 1,00 | 1,80 | 0,25 | 1,45 | 0,65 | | |
| | Paramento muro a scavalco tubazione collettore D1200mm | | 1,00 | 3,81 | 0,35 | 3,85 | 5,13 | | |
| | Paramento muro M3 | | 1,00 | 11,30 | 0,35 | 4,05 | 16,02 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 63,88 | 35,27 | 2.253,05 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 860.205,06 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 860.205,06 |
| | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) | | | | | | | | |
| 75 / 162 20.A48.A30.0 10 | Solo posa guaine su superfici con pendenza fino a 30 gradi SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni estradosso fondazione lato monte muro M1 paramento lato monte muro M1 estradosso fondazione lato monte muro M3 (svil. Medio) paramento lato monte muro M3 | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | 6,50 | 1,30 | | 8,45 | | |
| | | | 1,00 | 6,50 | | 4,00 | 26,00 | | |
| | | | 1,00 | 10,00 | 1,40 | | 14,00 | | |
| | | | 1,00 | 10,00 | | 4,00 | 40,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 88,45 | 7,69 | 680,18 |
| 76 / 163 PR.A18.A25.0 20 | multifunzionale drenante e impermeabilizzante a faccia superiore bugnata, armata di feltro di vetro rinforzato e stabilizzato. Peso 3 kg/m ² , per barriera al vapore SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni estradosso fondazione lato monte muro M1 paramento lato monte muro M1 estradosso fondazione lato monte muro M3 (svil. Medio) paramento lato monte muro M3 | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 6,50 | 1,30 | | 16,90 | | |
| | | | 2,00 | 6,50 | | 4,00 | 52,00 | | |
| | | | 2,00 | 10,00 | 1,40 | | 28,00 | | |
| | | | 2,00 | 10,00 | | 4,00 | 80,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 176,90 | 6,20 | 1.096,78 |
| 77 / 164 PR.A18.A25.1 20 | Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni estradosso fondazione lato monte muro M1 paramento lato monte muro M1 | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | 6,50 | 1,30 | | 8,45 | | |
| | | | 1,00 | 6,50 | | 4,00 | 26,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 34,45 | | 861.982,02 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 34,45 | | 861.982,02 |
| | estradosso fondazione lato monte muro M3 (svil. Medio) paramento lato monte muro M3 | | 1,00 | 10,00 | 1,40 | | 14,00 | | |
| | | | 1,00 | 10,00 | | 4,00 | 40,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 88,45 | 8,97 | 793,40 |
| 78 / 165 NP.OC.001 | Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile rivestito con tessuto non tessuto da 200 gr/m ² , esclusa la formazione del relativo scavo e relativo reinterro, compresi la formazione del letto di posa con sabbia di frantoio, il rinfiacco e la copertura con pietrisco o altro materiale drenante per un'altezza di almeno cm 10 oltre la sommità del tubo e i pezzi speciali, tagli, sfrido, smaltimento in discarica materiali di risultata compresi oneri di conferimento. Con tubo del diametro interno di: 120 mm. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 6 - MURO "SOSTA SAVIO" SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni Sviluppo lungo piede paramento muro M1 Sviluppo lungo piede paramento muro M2 Sviluppo lungo piede paramento muro M3 | | 1,00 | 6,50 | | | 6,50 | | |
| | | | 1,00 | 17,00 | | | 17,00 | | |
| | | | 1,00 | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | metro lineare (m) | | | | | 33,50 | 35,00 | 1.172,50 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 863.947,92 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 863.947,92 |
| | <p style="text-align: center;">PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO (Cat 7) Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1)</p> | | | | | | | | |
| 79 / 166 15.A10.A37.0 10 | <p>Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra</p> | | | | | | | | |
| | scavo plinto Pila S1 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S2 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S3 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S4 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S5 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S6 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S7 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S8 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S9 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila S10 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo fondazione manufatto ad U lato ponente | | 1,00 | 3,50 | 18,00 | 0,40 | 25,20 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 146,70 | 21,08 | 3.092,44 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 867.040,36 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|---------------------------------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 867.040,36 |
| 80 / 168 20.A20.B01.0 20 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Magrone fondazione manufatto ad U lato ponente Magrone fondazione pila di ponente | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 12,87 | 74,00 | 952,38 |
| 81 / 170 20.A20.C02.0 20 | Calcestruzzo XC2 S4 C28/35. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Fondazione pila S1 Fondazione pila S2 Fondazione pila S3 Fondazione pila S4 Fondazione pila S5 Fondazione pila S6 Fondazione pila S7 Fondazione pila S8 Fondazione pila S9 Fondazione pila S10 Fondazione manufatto ad U ponente | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 48,05 | 106,41 | 5.113,00 |
| 82 / 173 20.A28.A10.0 10 | Casseforme tavole abete - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Lati lunghi fondazione manufatto ad U di ponente Lato corto manufatto ad U di ponente Lati lunghi fondazione 10 pile di ponente Lato corti fondazine 10 pile di ponente | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 10,44 0,75 35,00 20,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 66,19 | | 873.105,74 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RI PORTO | | | | | | 66,19 | | 873.105,74 |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 66,19 | 36,94 | 2.445,06 |
| 83 / 174 20.A28.C05.0 10 | Getto in opera cls - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Magrone fondazione manufatto ad U lato ponente Magrone fondazione pila di ponente Fondazione pila S1 Fondazione pila S2 Fondazione pila S3 Fondazione pila S4 Fondazione pila S5 Fondazione pila S6 Fondazione pila S7 Fondazione pila S8 Fondazione pila S9 Fondazione pila S10 Fondazione manufatto ad U ponente | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 60,92 | 26,39 | 1.607,68 |
| 84 / 177 20.A28.C05.0 20 | Getto in opera cls - elevazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Paramento pila S1 Paramento pila S2 Paramento pila S3 Paramento pila S4 Paramento pila S5 Paramento pila S6 Paramento pila S7 Paramento pila S8 Paramento pila S9 Paramento pila S10 Setti longitudinali manufatto ad U di ponente Setto trasversale lato pile, manufatto ad U di ponente Setto trasversale lato inizio manufatto ad U di ponente Soletta manufatto ad U di ponente Soletta impalcato (sp. Medio 9 cm) su | | | | | | | | |
| | A RI PORTARE | | | | | | 42,86 | | 877.158,48 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 42,86 | | 877.158,48 |
| | lamiera grecata lato ponente | | 1,00 | 60,00 | 2,30 | 0,09 | 12,42 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 55,28 | 35,27 | 1.949,73 |
| 85 / 178 20.A20.C05.0 20 | Calcestruzzo XS1 S4 C32/40 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Paramento pila S1 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 4,29 | 4,29 | | |
| | Paramento pila S2 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 3,90 | 3,90 | | |
| | Paramento pila S3 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | | |
| | Paramento pila S4 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 3,12 | 3,12 | | |
| | Paramento pila S5 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 2,73 | 2,73 | | |
| | Paramento pila S6 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 2,34 | 2,34 | | |
| | Paramento pila S7 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 1,95 | 1,95 | | |
| | Paramento pila S8 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 1,57 | 1,57 | | |
| | Paramento pila S9 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 1,18 | 1,18 | | |
| | Paramento pila S10 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 0,79 | 0,79 | | |
| | Setti longitudinali manufatto ad U di ponente | | 1,00 | 17,40 | 0,30 | 1,04 | 5,43 | | |
| | Setto trasversale lato pile, manufatto ad U di ponente | | 1,00 | 0,30 | 1,90 | 1,37 | 0,78 | | |
| | Setto trasversale lato inizio manufatto ad U di ponente | | 1,00 | 0,30 | 1,90 | 0,71 | 0,40 | | |
| | Soletta manufatto ad U di ponente | | 1,00 | 17,40 | 2,50 | 0,25 | 10,88 | | |
| | Soletta impalcato (sp. Medio 9 cm) su lamiera grecata lato ponente | | 1,00 | 60,00 | 2,30 | 0,09 | 12,42 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 55,28 | 120,42 | 6.656,82 |
| 86 / 179 20.A28.A15.0 10 | Casseforme tavole abete - elevazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Lati maggiori pila S1 | | 2,00 | 2,50 | | 4,29 | 21,45 | | |
| | Lati minori pila S1 | | 2,00 | 0,40 | | 4,29 | 3,43 | | |
| | Lati maggiori pila S2 | | 2,00 | 2,50 | | 3,90 | 19,50 | | |
| | Lati minori pila S2 | | 2,00 | 0,40 | | 3,90 | 3,12 | | |
| | Lati maggiori pila S3 | | 2,00 | 2,50 | | 3,50 | 17,50 | | |
| | Lati minori pila S3 | | 2,00 | 0,40 | | 3,50 | 2,80 | | |
| | Lati maggiori pila S4 | | 2,00 | 2,50 | | 3,12 | 15,60 | | |
| | Lati minori pila S4 | | 2,00 | 0,40 | | 3,12 | 2,50 | | |
| | Lati maggiori pila S5 | | 2,00 | 2,50 | | 2,73 | 13,65 | | |
| | Lati minori pila S5 | | 2,00 | 0,40 | | 2,73 | 2,18 | | |
| | Lati maggiori pila S6 | | 2,00 | 2,50 | | 2,34 | 11,70 | | |
| | Lati minori pila S6 | | 2,00 | 0,40 | | 2,34 | 1,87 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 115,30 | | 885.765,03 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 115,30 | | 885.765,03 |
| | Lati maggiori pila S7 | | 2,00 | 2,50 | | 1,95 | 9,75 | | |
| | Lati minori pila S7 | | 2,00 | 0,40 | | 1,95 | 1,56 | | |
| | Lati maggiori pila S8 | | 2,00 | 2,50 | | 1,57 | 7,85 | | |
| | Lati minori pila S8 | | 2,00 | 0,40 | | 1,57 | 1,26 | | |
| | Lati maggiori pila S9 | | 2,00 | 2,50 | | 1,18 | 5,90 | | |
| | Lati minori pila S9 | | 2,00 | 0,40 | | 1,18 | 0,94 | | |
| | Lati maggiori pila S10 | | 2,00 | 2,50 | | 0,79 | 3,95 | | |
| | Lati minori pila S10 | | 2,00 | 0,40 | | 0,79 | 0,63 | | |
| | Setti longitudinali manufatto ad U di ponente (altezza media) | | 4,00 | 17,40 | | 1,04 | 72,38 | | |
| | Setto trasversale lato pile, manufatto ad U di ponente | | 2,00 | 1,90 | | 1,37 | 5,21 | | |
| | Setto trasversale lato inizio manufatto ad U di ponente | | 2,00 | 1,90 | | 0,71 | 2,70 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 227,43 | 49,51 | 11.260,06 |
| 87 / 183 20.A28.F05.0 05 | Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Plinti passerella Tipo 1 Pos. 1 1+1 d.16/20 *(par.ug.=18*10* 2) Pos 2 1+1 d. 16/20 *(par.ug.=10*11* 2) Ripartitori d. 12 1/mq *(par.ug.=10*7) | | 360,00 | 2,70 | | 2,47 | 2.400,84 | | |
| | | | 220,00 | 4,20 | | 2,47 | 2.282,28 | | |
| | | | 70,00 | 1,05 | | 0,89 | 65,42 | | |
| | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 4.748,54 | | |
| | Pila 1S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 4,54 | | 2,47 | 313,99 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*25) | | 50,00 | 3,06 | | 0,62 | 94,86 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=25*2) | | 50,00 | 1,52 | | 0,40 | 30,40 | | |
| | " d.8 | | 25,00 | 0,50 | | 0,40 | 5,00 | | |
| | Pila 2S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 4,15 | | 2,47 | 287,01 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*24) | | 48,00 | 3,06 | | 0,62 | 91,07 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=24*2) | | 48,00 | 1,52 | | 0,40 | 29,18 | | |
| | " d.8 | | 24,00 | 0,50 | | 0,40 | 4,80 | | |
| | Pila 3S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 3,75 | | 2,47 | 259,35 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*22) | | 44,00 | 3,06 | | 0,62 | 83,48 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=22*2) | | 44,00 | 1,52 | | 0,40 | 26,75 | | |
| | " d.8 | | 22,00 | 0,50 | | 0,40 | 4,40 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 6.352,30 | | 897.025,09 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 6.352,30 | | 897.025,09 |
| | Pila 4S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 3,07 | | 2,47 | 212,32 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*19) | | 38,00 | 3,06 | | 0,62 | 72,09 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=19*2) | | 38,00 | 1,52 | | 0,40 | 23,10 | | |
| | " d.8 | | 19,00 | 0,50 | | 0,40 | 3,80 | | |
| | Pila 5S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 2,98 | | 2,47 | 206,10 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*18) | | 36,00 | 3,06 | | 0,62 | 68,30 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=18*2) | | 36,00 | 1,52 | | 0,40 | 21,89 | | |
| | " d.8 | | 18,00 | 0,50 | | 0,40 | 3,60 | | |
| | Pila 6S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 2,59 | | 2,47 | 179,12 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*15) | | 30,00 | 3,06 | | 0,62 | 56,92 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=15*2) | | 30,00 | 1,52 | | 0,40 | 18,24 | | |
| | " d.8 | | 15,00 | 0,50 | | 0,40 | 3,00 | | |
| | Pila 7S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 2,20 | | 2,47 | 152,15 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*15) | | 30,00 | 3,06 | | 0,62 | 56,92 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=2*15) | | 30,00 | 1,52 | | 0,40 | 18,24 | | |
| | " d.8 | | 14,00 | 0,50 | | 0,40 | 2,80 | | |
| | Pila 8S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,82 | | 2,47 | 125,87 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*12) | | 24,00 | 3,06 | | 0,62 | 45,53 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=12,00*2) | | 24,00 | 1,52 | | 0,40 | 14,59 | | |
| | " d.8 | | 12,00 | 0,50 | | 0,40 | 2,40 | | |
| | Pila 9S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 2,18 | | 2,47 | 150,77 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*12) | | 24,00 | 3,06 | | 0,62 | 45,53 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=11*2) | | 22,00 | 1,52 | | 0,40 | 13,38 | | |
| | " d.8 | | 11,00 | 0,50 | | 0,40 | 2,20 | | |
| | Pila 10S | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*7) | | 14,00 | 3,06 | | 0,62 | 26,56 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=7*2) | | 14,00 | 1,52 | | 0,40 | 8,51 | | |
| | " d.8 | | 7,00 | 0,50 | | 0,40 | 1,40 | | |
| | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 3.886,03 | | |
| | Manufatto ad U | | | | | | | | |
| | Sez 1-1 | | | | | | | | |
| | Ferri Platea | | | | | | | | |
| | Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*20) | | 40,00 | 2,90 | | 0,89 | 103,24 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=4,00+0,25+0,60) | | 28,00 | 4,85 | | 0,62 | 84,20 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 10,00 | 1,05 | | 0,89 | 9,35 | | |
| | Ferri muri | | | | | | | | |
| | Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*20) | | 80,00 | 1,35 | | 0,89 | 96,12 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*2*9) | | 54,00 | 0,50 | | 0,22 | 5,94 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2)* (lung.=4,00+0,25+0,60) | | 12,00 | 4,85 | | 0,62 | 36,08 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 8.969,50 | | 897.025,09 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 8.969,50 | | 897.025,09 |
| | Soletta Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*20) Ripartitori d.10/20 *(lung.=4,00+0,25+0,60) | | 40,00 | 2,70 | | 0,89 | 96,12 | | |
| | Sez da 1-1 a 2-2 Ferri Platea Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*25) Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 28,00 | 4,85 | | 0,62 | 84,20 | | |
| | Ferri Platea Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*25) Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 50,00 | 2,90 | | 0,89 | 129,05 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*25) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*2*9) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2)* (lung.=5,00+0,60+0,60) | | 13,00 | 1,05 | | 0,89 | 12,15 | | |
| | Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*25) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*2*9) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2)* (lung.=5,00+0,60+0,60) | | 100,00 | 1,41 | | 0,89 | 125,49 | | |
| | Soletta Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*25) Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 54,00 | 0,50 | | 0,22 | 5,94 | | |
| | Sez da 2-2 a 3-3 Ferri Platea Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*25) Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 12,00 | 6,20 | | 0,62 | 46,13 | | |
| | Ferri Platea Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*25) Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 50,00 | 2,70 | | 0,89 | 120,15 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*25) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*2*9) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2)* (lung.=5,00+0,60+0,60) | | 13,00 | 1,05 | | 0,89 | 12,15 | | |
| | Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*25) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*2*9) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2)* (lung.=5,00+0,60+0,60) | | 100,00 | 1,47 | | 0,89 | 130,83 | | |
| | Soletta Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*25) Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 54,00 | 0,50 | | 0,22 | 5,94 | | |
| | Sez da 3-3 Ferri Platea Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*17) Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,33+0,25) | | 12,00 | 6,20 | | 0,62 | 46,13 | | |
| | Ferri Platea Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*17) Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,33+0,25) | | 50,00 | 2,70 | | 0,89 | 120,15 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*17) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*2*9) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2)* (lung.=0,60+3,33+0,60) | | 34,00 | 2,90 | | 0,89 | 87,75 | | |
| | Soletta Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*17) Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+3,33+0,25) | | 28,00 | 4,18 | | 0,62 | 72,56 | | |
| | Pareti trasversali Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*10*2) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*9*2) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2*2)* (lung.=0,60+2,44+0,60) | | 8,00 | 1,05 | | 0,89 | 7,48 | | |
| | Ferri muri Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*10*2) Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*9*2) Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2*2)* (lung.=0,60+2,44+0,60) | | 68,00 | 1,43 | | 0,89 | 86,54 | | |
| | | | 54,00 | 0,50 | | 0,22 | 5,94 | | |
| | | | 12,00 | 4,53 | | 0,62 | 33,70 | | |
| | | | 34,00 | 2,70 | | 0,89 | 81,70 | | |
| | | | 28,00 | 4,18 | | 0,62 | 72,56 | | |
| | | | 40,00 | 1,43 | | 0,89 | 50,91 | | |
| | | | 54,00 | 0,50 | | 0,22 | 5,94 | | |
| | | | 24,00 | 3,64 | | 0,62 | 54,16 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 11.022,74 | | 897.025,09 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------|--|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | 11.022,74 | | 897.025,09 | |
| 88 / 263 NP.OC.015 | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 2.388,17 | | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 11.022,74 | 1,74 | 19.179,57 | |
| | Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione tipo Joint BS55/7500 o equivalente, idoneo a sostenere un traffico pedonale, per pavimenti in zone sismiche in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kN 30, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 150 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 55 mm, altezza di montaggio 75 mm . Compreso e compensato nel prezzo l'allettamento del profilo nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC in modo che il piano del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo, il successivo fissaggio delle alette al sottofondo mediante viti e tasselli ad espansione da applicare nei fori esterni delle stesse parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm, l'installazione con rullo della guarnizione mediante utilizzo di una soluzione di acqua saponata partendo da un'estramità del profilo, i materiali di consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | | | | | |
| | SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | 5,00 | 2,50 | | | 12,50 | | |
| | Su interfaccia scatolare e manufatto ad U | | | 1,00 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| SOMMANO... | ml | | | | | | 15,50 | 216,80 | 3.360,40 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 919.565,06 | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 919.565,06 |
| 89 / 186 20.A37.A10.0 20 | <p>Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (SbCat 3)</p> <p>Strutture portanti in acciaio, tralicci, capriate e simili per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature</p> <p>Travi HEA260 per appoggio moduli impalcato su testa pile ponente; peso 68.2 kg/ml Incidenza piastrame 15%</p> <p>HEA 260 longitudinali, peso 68.2 kg/ml, Modulo M1 (5 Moduli uguali, 2 pezzi per modulo) *(par.ug.=5*2)</p> <p>HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M1(5 moduli uguali, 3 pezzi per modulo) *(par.ug.=5*3)</p> <p>HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M2 (2 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo)</p> <p>HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M2 (2 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo)</p> <p>HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M2 (2 moduli uguali, 3 pezzi per modulo)</p> <p>HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M3 (2 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo)</p> <p>HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M3 (2 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo)</p> <p>HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M3 (2 moduli uguali, 3 pezzi per modulo)</p> <p>HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M4 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo)</p> <p>HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M4 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo)</p> <p>HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M4 (1 moduli uguali, 2 pezzi per modulo)</p> <p>Tondi d.22 mm per controventatura (10 campi uguali, 2 pezzi uguali ciascuno) *(par.ug.=10*2)</p> | | | | | | | | |
| | | | 10,00 | 2,50 | | 68,20 | 1.705,00 | | |
| | | | 1705,00 | | | 0,15 | 255,75 | | |
| | | | 10,00 | 5,98 | | 68,20 | 4.078,36 | | |
| | | | 15,00 | 2,18 | | 24,70 | 807,69 | | |
| | | | 2,00 | 6,02 | | 68,20 | 821,13 | | |
| | | | 2,00 | 5,88 | | 68,20 | 802,03 | | |
| | | | 6,00 | 2,18 | | 24,70 | 323,08 | | |
| | | | 2,00 | 6,15 | | 68,20 | 838,86 | | |
| | | | 2,00 | 5,76 | | 68,20 | 785,66 | | |
| | | | 6,00 | 2,18 | | 24,70 | 323,08 | | |
| | | | 1,00 | 6,05 | | 68,20 | 412,61 | | |
| | | | 1,00 | 5,46 | | 68,20 | 372,37 | | |
| | | | 2,00 | 2,18 | | 24,70 | 107,69 | | |
| | | | 20,00 | 3,50 | | 3,00 | 210,00 | | |
| | Parziale... | chilogrammi | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 11.843,31 | | 919.565,06 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|---------------------|-----------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 11.843,31 | | 919.565,06 |
| | Incidenza piastrame 15% | (Kg) | 9882,56 | | | 0,15 | 11.843,31 1.482,38 | | |
| | Parziale... | chilogrammi (Kg) | | | | | 1.482,38 | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | | | | 13.325,69 | 4,52 | 60.232,12 |
| 90 / 188 20.A90.Z10.0 10 | Zincatura a caldo SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature | | | | | 1960,75 11364,94 | 1.960,75 11.364,94 | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | | | | 13.325,69 | 1,90 | 25.318,81 |
| 91 / 189 NP.OC.021 | Fornitura e posa in opera di piastre di appoggio in acciaio-teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio per l'elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche; l'incamerazione nella struttura dell'elemento superiore; il posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa indicante in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, l'anno di fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: a cerniera sferica o cilindrica del tipo fisso: per carichi nominali totali fino a 100 ton., Incluso fornitura lastre, montaggio, pezzi speciali, materiali di consumo, posa in opera in corrispondenza degli appoggi scorrevoli, secondo le specifiche di progetto. Incluso ogni altro onere e provvista per dare l'opera compiuta a regola d'arte. delle dimensioni di 20x20 cm spessore 4 mm o superiore. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.005.115,99 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.005.115,99 |
| | CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Piastre 200x200x4 mm su appoggi scorrevoli (10 moduli 2 piastre per modulo) *(par.ug.=10*2) | | 20,00 | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 20,00 | 178,80 | 3.576,00 |
| 92 / 192 PR.A05.A50.0 32 | Lamiera grecata R/C 400 AM sp 1 mm zincata SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Lato levante: 10 moduli | | 10,00 | 6,00 | 2,30 | | 138,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 138,00 | 15,27 | 2.107,26 |
| 93 / 193 NP.OC.024 | Solo posa in opera di lamiera zincata grecata, compreso sollevamento al piano di montaggio, oneri di fissaggio ed eventuale sigillatura, esclusa la fornitura della lamiera SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Lato ponente: 10 moduli | | 10,00 | 6,00 | 2,30 | | 138,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 138,00 | 8,14 | 1.123,32 |
| 94 / 195 NP.OC.023 | Connettori per sezioni acciaio- calcestruzzo, con piolo di acciaio D.12 mm con testa sagomata e piastre di fissaggio rettangolare di base sp. min. 4 mm, in acciaio, fissata ai profilati mediante chiodi in acciaio-carbonio sparati a freddo, tipo Tecnaria CTF o equivalente, di altezza totale compresa fra 75 e 100 mm per collegamento fra struttura in carpenteria metallica e soletta collaborante in c.a.; Incluso fornitura, trasporto e posa in opera ed ogni altro | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.011.922,57 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.011.922,57 |
| | <p>onere per dare l'opera compiuta. Misurato per nr di connettori. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (par.ug.=11*10*3)</p> | | 330,00 | | | | 330,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 330,00 | 3,42 | 1.128,60 |
| 95 / 198 20.A90.D10.2 00 | <p>Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per una ripresa, misurato a sviluppo SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature PRIMA mano di smalto: computato per sviluppo profili di un modulo tipo, moltiplicato 10 moduli HEA260 di appoggio su pil, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 10 pezzi uguali HEA260 longitudinali modulo tipo, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 2 pezzi ugual per modulo 10 moduli * (par.ug.=10*2) HEA140, trasversi, svil.laterale 0.79 mq/ml, 3 pezzi uguali per modulo, 10 moduli *(par.ug.=10*3) tondi diagonali d.22, svil .laterale 0.06 mq/m, 2 pezzi uguali per nodulo, 10 moduli *(par.ug.=10*2) SECONDA mano di smalto: computato per sviluppo profili di un modulo tipo, moltiplicato 10 moduli HEA260 di appoggio su pil, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 10 pezzi uguali HEA260 longitudinali modulo tipo, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 2 pezzi ugual per modulo 10 moduli * (par.ug.=10*2) HEA140, trasversi, svil.laterale 0.79 mq/ml, 3 pezzi uguali per modulo, 10 moduli *(par.ug.=10*3) tondi diagonali d.22, svil .laterale 0.06 mq/m, 2 pezzi uguali per nodulo, 10 moduli *(par.ug.=10*2) Due mani intradosso lamiera grecata pannello 6.00 m con sviluppo trasversale inclusa grecatura di</p> | | 10,00 | 2,50 | 1,48 | | 37,00 | | |
| | | | 20,00 | 6,00 | 1,48 | | 177,60 | | |
| | | | 30,00 | 2,18 | 0,79 | | 51,67 | | |
| | | | 20,00 | 3,50 | 0,06 | | 4,20 | | |
| | | | 10,00 | 2,50 | 1,48 | | 37,00 | | |
| | | | 20,00 | 6,00 | 1,48 | | 177,60 | | |
| | | | 30,00 | 2,18 | 0,79 | | 51,67 | | |
| | | | 20,00 | 3,50 | 0,06 | | 4,20 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 540,94 | | 1.013.051,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 540,94 | | 1.013.051,17 |
| | 3.50mq/ml. 10 moduli uguali * (par.ug.=2*10) | | 20,00 | 6,00 | 3,50 | | 420,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 960,94 | 8,18 | 7.860,49 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.020.911,66 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.020.911,66 |
| 96 / 197 NP.OC.022 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A. o equivalente, ompreso e compensato inoltre l'onere per la fornitura e posa in opera, tra il primo ed il secondo strato, di unarete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm, lo sfrido, i materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni Impermeabilizzazione soletta manufatto ad U di ponente Impermeabilizzazione soletta impalcato su lamiera grecata lato ponente | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m2 | 1,00 | 17,40 | 2,50 | | 43,50 | | |
| | | | 1,00 | 60,00 | 2,30 | | 138,00 | | |
| | | | | | | | 181,50 | 35,81 | 6.499,52 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.027.411,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.027.411,18 |
| | PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI (Cat 8) Opere in ferro e Protezioni (SbCat 7) | | | | | | | | |
| 97 / 201 25.A86.A10.0 40 | Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m ² , tratti inclinati. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 8 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni Sviluppo parapetto rampa di ponente, peso medio 35 kg/ml Sviluppo parapetto manufatto ad U di ponente, peso medio 35 kg/ml Sviluppo parapetto su scatolare esistente peso medio 35 kg/ml | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 60,00 | 1,10 | 30,00 | 3.960,00 | | |
| | | | 2,00 | 17,40 | 1,10 | 30,00 | 1.148,40 | | |
| | | | 2,00 | 21,00 | 1,10 | 30,00 | 1.386,00 | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | | | | 6.494,40 | 7,85 | 50.981,04 |
| 98 / 202 20.A90.Z10.0 10 | Zincatura a caldo SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 8 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni | | | | | | 6.494,40 | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | | | | 6.494,40 | 1,90 | 12.339,36 |
| 99 / 520 20.A90.D10.2 01 | Pitturazione manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 8 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni Due mani Parapetto rampa di ponente Parapetto manufatto ad U di ponente Parapetto su scatolare esistente | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 60,00 | 1,10 | | 132,00 | | |
| | | | 2,00 | 17,40 | 1,10 | | 38,28 | | |
| | | | 2,00 | 21,00 | 1,10 | | 46,20 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 216,48 | | 1.090.731,58 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 216,48 | | 1.090.731,58 |
| | | o (m ²) | | | | | 216,48 | 9,31 | 2.015,43 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.092.747,01 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.092.747,01 |
| 100 / 295 20.A28.F15.0 05 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE (Cat 9) Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Rete elettrosaldada B450A B450C. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Sotto pavimentazione | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | 250,00 | | | | 2,98 | 745,00 | |
| | | | | | | | | 745,00 | 1,51 |
| | | | | | | | | | 1.124,95 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.093.871,96 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.093.871,96 |
| 101 / 297 20.A37.A10.0 10 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (SbCat 3) Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Angolari fermagetto Angolari fermagetto | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | 2,00 | 70,00 | | 5,00 | 700,00 | | |
| | | | 2,00 | 25,00 | | 2,50 | 125,00 | | |
| | | | | | | | 825,00 | 3,44 | 2.838,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.096.709,96 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.096.709,96 |
| | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) | | | | | | | | |
| 102 / 289 20.A48.A10.0 10 | Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni | | | | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 250,00 | 15,77 | 3.942,50 |
| 103 / 290 20.A48.A10.0 15 | Massetto pendenze coperture cementizio sovrapp magg spessore SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni | | 250,00 | | | 8,00 | 2.000,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o cent(m ² cm) | | | | | 2.000,00 | 2,62 | 5.240,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.105.892,46 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.105.892,46 |
| 104 / 294 NP.OC.017 | <p style="text-align: center;">Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti (SbCat 6)</p> <p>fornitura e posa in opera di sistema elastomerico impermeabilizzante per solette in cemento armato, colorato, UV resistente, a finitura opaca, antiscivolo, tipo MasterSeal Traffic 258 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.</p> <p>Tale sistema, avente spessore 0,8 - 1.2 mm, sarà costituito da: primer epossidico tipo MasterTop P 604 o equivalente applicato in ragione indicativa di 0,5 kg/m²; finitura poliuretanica elastica in ragione indicativa di 0,5 - 0,8 kg/m²</p> <p>Il sistema sarà caratterizzato da: marcatura CE EN 1504/2; crack bridging ability UNI EN 1062/7: statico classe A3 secondo UNI EN 1504/2; adesione al calcestruzzo EN 1542 > 2 MPa; adesione al calcestruzzo EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 2 MPa; coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m²·h^{-0,5} permeabilità alla CO₂, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 350 m; resistenza all'abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 400 mg; resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: 10 N·m, Classe III secondo UNI EN 1504/2; classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-S1 resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (> 40 unità).</p> <p>Il prezzo compensa inoltre l'onere dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, lo stoccaggio in luoghi deputati secondo indicazioni e della planimetria organizzativa del cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa, la preparazione del materiale nelle dosi e nelle formulazioni indicate dal produttore, le protezioni, l'eventuale esecuzione di giunti mediante riproduzione con taglierina a disco e successivo sigillo con</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.105.892,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.105.892,46 |
| | <p>apposito sigillante poliuretano bicomponente, la pulizia del massetto di sottofondo per dare il supporto privo di ogni irregolarità che potrebbe compromettere la perfetta esecuzione della pavimentazione, la stesa, i materiali di consumo, il trasferimento dei materiali di risulta dai luoghi dove avvengono le lavorazioni ai punti di stoccaggio e il successivo carico, trasporto, scarico a discarica autorizzata e oneri di conferimento. E' compreso, inoltre, quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del capitolato tecnico prestazionale nessuna opera esclusa.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 250,00 | | |
| | | | | | | | 250,00 | 19,32 | 4.830,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.110.722,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|---|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.110.722,46 |
| | OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE (Cat 10) Opere a verde (SbCat 8) | | | | | | | | |
| 105 / 3 PR.V10.R87.0 20 | Agapanthus in varieta', in c 22 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 40,00 | 28,34 | 1.133,60 |
| 106 / 4 PR.V10.Q01.0 20 | Abelia chinensis e Abelia gra lt. 12 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 25,00 | 48,58 | 1.214,50 |
| 107 / 5 75.C10.A25.0 20 | Formazione di buche eseguite della profondita' fino a 30 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Abelia Agapanthus Agave americana Ajuga Callistemon citrinus Cassia Corimbosa Ceanothus Choisya Cistus albidus Cistus incanus Cistus ladanifer Cistus laurifolius Cistus Purpureus Cistus salvifolius Eleagnus Xebbinge Juniperus sabina Lantana camara Lantana sellowiana Lonicera caprifolium Myrtus communis Nerium oleander Opuntia ficus | | | | | | 25,00 40,00 4,00 50,00 4,00 14,00 15,00 10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 12,00 15,00 10,00 40,00 50,00 25,00 20,00 8,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 582,00 | | 1.113.070,56 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 582,00 | | 1.113.070,56 |
| | Perovskia atriplicifolia | | | | | | 10,00 | | |
| | Philadelphus coronarus | | | | | | 6,00 | | |
| | Phillyrea angustifolia | | | | | | 24,00 | | |
| | Phillyrea angustifolia | | | | | | 4,00 | | |
| | Pistacia lentiscus | | | | | | 8,00 | | |
| | Pistacia lentiscus cont.7 | | | | | | 32,00 | | |
| | Pittosporum | | | | | | 40,00 | | |
| | Plumbago | | | | | | 33,00 | | |
| | Pyracantha | | | | | | 8,00 | | |
| | Rhamnus | | | | | | 40,00 | | |
| | Rhyncospermum jasminoides | | | | | | 5,00 | | |
| | PR.V10.S50.020 Rose tapezzanti in contenitore del diametro di 18 cm | | | | | | | | |
| | Rose tapezzanti | | | | | | 150,00 | | |
| | Rosmarinus officinalis | | | | | | 25,00 | | |
| | Russelia equisetiformis | | | | | | 60,00 | | |
| | Teucrium fruticans | | | | | | 7,00 | | |
| | Vitex agnus castus | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 1.064,00 | 2,95 | 3.138,80 |
| 108 / 6 PR.V10.S35.0 20 | Agave americana, in contenito 28 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 4,00 | 35,42 | 141,68 |
| 109 / 7 NP104 | Fornitura e messa a dimora di: Agave franzosinii in contenitore da 9 lt. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 47,23 | 47,23 |
| 110 / 8 PR.V10.R88.0 10 | Ajuga, in contenitore del di vasetto SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 50,00 | 2,83 | 141,50 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.116.539,77 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.116.539,77 |
| 111 / 9 PR.V10.Q06.0 30 | Callistemon citrinus e C. la lt. 15 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 4,00 | 41,49 | 165,96 |
| 112 / 10 NP106 | Fornitura e messa a dimora di: Agave tequilana in contenitore da 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 2,00 | 47,23 | 94,46 |
| 113 / 11 NP107 | Fornitura e messa a dimora di: Aloe arborescens in contenitore da 15 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 34,55 | 345,50 |
| 114 / 12 NP108 | Fornitura e messa a dimora di: Ampelodesmos mauritanicus in contenitore da 2 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 100,00 | 13,07 | 1.307,00 |
| 115 / 13 NP109 | Fornitura e messa a dimora di: Beaucarnea recurvata in contenitore da 7 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 8,00 | 48,49 | 387,92 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.118.840,61 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.118.840,61 |
| 116 / 14 NP110 | Fornitura e messa a dimora di: Bouganvillea glabra in contenitore da 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 4,00 | 35,55 | 142,20 |
| 117 / 15 PR.V10.Q10.0 20 | Cassia corimbosa in contenit lt. 10 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 14,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 14,00 | 28,34 | 396,76 |
| 118 / 16 NP113 | Fornitura e messa a dimora di: Carissa bispinosa in contenitore da:3 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 9,65 | 96,50 |
| 119 / 17 NP114 | Fornitura e messa a dimora di: Carissa grandiflora in contenitore da:3 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 9,65 | 96,50 |
| 120 / 18 PR.V10.Q11.0 20 | Ceanothus , specie plurime i lt. 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 15,00 | 26,31 | 394,65 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.119.967,22 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|--|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.119.967,22 |
| 121 / 19 PR.V10.Q12.0 20 | Choisya ternata, in contenit lt. 3 - altezza 60-80 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 10,00 | 14,17 | 141,70 |
| 122 / 20 PR.V10.Q13.0 10 | Cistus incanus e C. salvifoli lt. 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Cistus albidus Cistus incanus Cistus ladanifer Cistus laurifolius Cistus purpureus Cistus salvifolius | | | | | | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 240,00 | 9,41 | 2.258,40 |
| 123 / 21 NP124 | Fornitura e messa a dimora di: Cocculus laurifolius, h. 80-100 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 24,96 | 249,60 |
| 124 / 22 NP125 | Fornitura e messa a dimora di: Convolvulus cneorum, in contenitore da 3 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 70,00 | 9,25 | 647,50 |
| 125 / 23 NP126 | Fornitura e messa a dimora di: Convolvulus sabatius, in contenitore da 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.123.264,42 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.123.264,42 |
| | Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 50,00 | 15,95 | 797,50 |
| 126 / 24 NP127 | Fornitura e messa a dimora di: Convolvulus sabatius, in contenitore da 3 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 75,00 | 9,25 | 693,75 |
| 127 / 25 NP128 | Fornitura e messa a dimora di: Cortaderia selloana, in contenitore da 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 5,00 | 17,15 | 85,75 |
| 128 / 26 NP129 | Fornitura e messa a dimora di: Cytisus scoparius, in contenitore da 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 15,00 | 15,95 | 239,25 |
| 129 / 27 NP130 | Fornitura e messa a dimora di: Crassula ovata, in contenitore da 7 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 33,31 | 333,10 |
| 130 / 28 PR.V10.Q17.0 | Eleagnus Xebbingei, in conte lt.7; altezza 80-100 cm | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.125.413,77 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.125.413,77 |
| 20 | SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 12,00 | 26,31 | 315,72 |
| 131 / 29 NP132 | Fornitura e messa a dimora di: Erica arborea, in contenitore da: lt.3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 20,00 | 7,75 | 155,00 |
| 132 / 30 NP133 | Fornitura e messa a dimora di: Eugenia myrtifolia, in contenitore da: lt.9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 35,00 | 17,25 | 603,75 |
| 133 / 31 NP134 | Fornitura e messa a dimora di: Euryops pectinatus, in contenitore da: lt.3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 20,00 | 13,47 | 269,40 |
| 134 / 32 NP135 | Fornitura e messa a dimora di: Grevillea johnsonii, in contenitore da: lt.9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 6,00 | 20,35 | 122,10 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.126.879,74 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.126.879,74 |
| 135 / 33 NP136 | Fornitura e messa a dimora di: Grevillea juniperina, in contenitore da: lt.9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 20,35 | 203,50 |
| 136 / 34 NP137 | Fornitura e messa a dimora di: Grevillea rosmarinifolia, in contenitore da: lt.9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 12,00 | 20,35 | 244,20 |
| 137 / 35 NP138 | Fornitura e messa a dimora di: Hebe andersonii, in contenitore da: lt 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 50,00 | 12,36 | 618,00 |
| 138 / 36 NP139 | Fornitura e messa a dimora di: Hebe salicifolia, in contenitore da: lt 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 50,00 | 12,36 | 618,00 |
| 139 / 37 NP140 | Fornitura e messa a dimora di: Hedychium gardnerianum, in contenitore da: lt 9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 12,00 | | 1.128.563,44 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 12,00 | | 1.128.563,44 |
| 140 / 38 NP141 | Fornitura e messa a dimora di: Jasminum nudiflorum/mesnyi in contenitore da: lt 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 12,00 | 38,37 | 460,44 |
| | | | | | | | 6,00 | | |
| 141 / 39 PR.V10.P91.0 20 | Juniperus sabina "Tamariscifo lt. 10 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 6,00 | 21,45 | 128,70 |
| | | | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 15,00 | 19,87 | 298,05 |
| 142 / 40 NP143 | Fornitura e messa a dimora di: Kniphofia uvaria, in contenitore da: 3 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 35,00 | | |
| | | | | | | | 35,00 | 18,13 | 634,55 |
| 143 / 41 PR.V10.Q23.0 10 | Lantana camara e Lantana mont lt. 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 10,00 | | |
| | Lantana sellowiana | | | | | | 40,00 | | |
| | | | | | | | 50,00 | 9,41 | 470,50 |
| 144 / 42 PR.V10.Q26.0 30 | Lavandula sp. p, in contenit lt. 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Lavandula dentata | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 5,00 | | 1.130.555,68 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 5,00 | | 1.130.555,68 |
| 145 / 43 PR.V10.Q26.0 20 | Lavandula sp. p, in contenit lt.2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | 7,38 | 36,90 |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | | 10,00 | 5,67 | 56,70 |
| 146 / 44 NP148 | Fornitura e messa a dimora di: Leptospermum sp., in contenitore da: lt 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 6,00 | 20,35 | 122,10 |
| 147 / 45 NP149 | Fornitura e messa a dimora di: Leuchophyllum frutescens, in contenitore da: lt 9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 5,00 | 33,31 | 166,55 |
| 148 / 46 NP150 | Fornitura e messa a dimora di: Ligularia tussilaginea, in contenitore da: lt 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 14,71 | 147,10 |
| 149 / 47 NP151 | Fornitura e messa a dimora di: Lonicera "Heckrottii", in contenitore da: lt 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.131.085,03 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.131.085,03 |
| | Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 5,00 | 23,65 | 118,25 |
| 150 / 48 PR.V10.R71.0 30 | Lonicera caprifolium, L. japo 22 cm; altezza 200-250 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 50,00 | 13,50 | 675,00 |
| 151 / 49 NP153 | Fornitura e messa a dimora di: Melaleuca sp., in contenitore da: 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 6,00 | 38,37 | 230,22 |
| 152 / 50 NP154 | Fornitura e messa a dimora di: Metrosideros excelsa, in contenitore da: 10 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 4,00 | 31,29 | 125,16 |
| 153 / 51 NP155 | Fornitura e messa a dimora di: Metrosideros thomasi, in contenitore da: 10 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 4,00 | 31,29 | 125,16 |
| 154 / 52 | Fornitura e messa a dimora di: Musa | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.132.358,82 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.132.358,82 |
| NP156 | basjoo, in contenitore da: 9 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 6,00 | 41,05 | 246,30 |
| 155 / 53 PR.V10.Q34.0 20 | Myrtus communis e Myrtus comm lt. 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 25,00 | 16,04 | 401,00 |
| 156 / 54 NP158 | Fornitura e messa a dimora di: Nandina domestica, in contenitore da: lt. 7 diam. 22 cm. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 30,00 | 29,26 | 877,80 |
| 157 / 55 PR.V10.Q35.0 20 | Nerium oleander in contenitor lt. 7 h 60-80 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 20,00 | 26,31 | 526,20 |
| 158 / 56 PR.V10.S42.0 20 | Opuntia ficus indica, in cont 22 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 8,00 | 32,38 | 259,04 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.134.669,16 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.134.669,16 |
| 159 / 57 NP161 | Fornitura e messa a dimora di: Pandorea jasminoides', in contenitore da lt 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 4,00 | 31,61 | 126,44 |
| 160 / 58 PR.V10.R11.0 10 | Perovskia atriplicifolia, in 18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 10,00 | 8,34 | 83,40 |
| 161 / 59 PR.V10.R12.0 20 | in contenitore del diametro di: 18 cm; altezza 80-100 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 6,00 | 12,62 | 75,72 |
| 162 / 60 NP164 | Fornitura e messa a dimora di: Phlomis fruticosa, in contenitore da lt 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 30,00 | 14,71 | 441,30 |
| 163 / 61 PR.V10.Q37.0 10 | Phillyrea angustifolia e Phil lt. 3 altezza 40-60 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 24,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 24,00 | | 1.135.396,02 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 24,00 | | 1.135.396,02 |
| 164 / 62 PR.V10.Q37.0 20 | Phillyrea angustifolia e Phil It. 7 altezza 80-100 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 24,00 | 8,62 | 206,88 |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | | 4,00 | 22,77 | 91,08 |
| 165 / 63 PR.V10.Q40.0 10 | Pistacia Lentiscus e P. tereb It. 3, diam. 18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 8,00 | 10,73 | 85,84 |
| 166 / 64 PR.V10.Q40.0 20 | Pistacia Lentiscus e P. tereb It. 7, diam. 22 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 32,00 | 28,34 | 906,88 |
| 167 / 65 PR.V10.Q41.0 20 | Pittosporum tobira in conteni It. 7, altezza 60-80 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 40,00 | 24,29 | 971,60 |
| 168 / 66 PR.V10.R77.0 10 | Plumbago capensis, in conten 18 cm; altezza 40-60 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.137.658,30 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.137.658,30 |
| | E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 33,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 33,00 | 7,81 | 257,73 | |
| 169 / 67 NP171 | Fornitura e messa a dimora di: Podranea ricasoliana, in contenitore da lt. 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 4,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 4,00 | 31,61 | 126,44 | |
| 170 / 68 NP172 | Fornitura e messa a dimora di: Polygala myrtifolia, in contenitore da lt. 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 30,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 30,00 | 19,85 | 595,50 | |
| 171 / 69 PR.V10.Q49.0 20 | Pyracantha sp.p in contenitor lt. 7, altezza 80-100 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 8,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 8,00 | 26,31 | 210,48 | |
| 172 / 70 NP174 | Fornitura e messa a dimora di: Raphiolepis indica, in contenitore da lt. 9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 5,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 5,00 | 17,65 | 88,25 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.138.936,70 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.138.936,70 |
| 173 / 71 NP175 | Fornitura e messa a dimora di: Raphiolepis umbellata, in contenitore da lt. 9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 5,00 | 17,65 | 88,25 |
| 174 / 72 PR.V10.Q53.0 20 | Rhamnus alaternus, in contenitore da lt. 10 ; altezza 60-80 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 40,00 | 23,34 | 933,60 |
| 175 / 73 PR.V10.R79.0 10 | Rhynchospermum jasminoides, i 18 cm; altezza 100 - 125 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | 13,00 | 65,00 |
| 176 / 74 PR.V10.S50.0 20 | Rose tapezzanti in contenitore del diametro di 18 cm circa SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 150,00 | 12,85 | 1.927,50 |
| 177 / 75 PR.V10.Q55.0 20 | Rosmarinus officinalis, in c lt. 3, diam. 18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 25,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 25,00 | | 1.141.951,05 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 25,00 | | 1.141.951,05 |
| 178 / 76 PR.V10.Q57.0 20 | Russelia equisetiformis, in lt. 7, diam. 22 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 25,00 | 9,41 | 235,25 |
| | | | | | | | 60,00 | | |
| 179 / 77 NP181 | Fornitura e messa a dimora di: Salvia apiana, in contenitore da: ' lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 60,00 | 24,29 | 1.457,40 |
| | | | | | | | 5,00 | | |
| 180 / 78 NP182 | Fornitura e messa a dimora di: Salvia canariensis, in contenitore da: ' lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 5,00 | 15,60 | 78,00 |
| | | | | | | | 15,00 | | |
| 181 / 79 NP183 | Fornitura e messa a dimora di: Senecio angulatus, in contenitore da: ' lt. 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 15,00 | 15,60 | 234,00 |
| | | | | | | | 25,00 | | |
| 182 / 80 NP184 | Fornitura e messa a dimora di: Solanum rantonnetii, in contenitore da: ' lt. 9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | cad | | | | | 25,00 | 21,93 | 548,25 |
| | | | | | | | 25,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.144.503,95 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.144.503,95 |
| | SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 30,00 | 33,31 | 999,30 |
| 183 / 81 PR.V10.Q62.0 20 | Teucrium fruticans, in conte lt. 10, diam. 24 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 7,00 | 21,25 | 148,75 |
| 184 / 82 NP186 | Fornitura e messa a dimora di: Trachelospermum jasminoides, in contenitore da: lt. 7 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 50,00 | 25,25 | 1.262,50 |
| 185 / 83 NP187 | Fornitura e messa a dimora di: Viburnum tinus, in contenitore da: lt. 9 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 34,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 34,00 | 23,65 | 804,10 |
| 186 / 84 PR.V10.R48.0 10 | Vitex agnus castus, in conte 18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 30,00 | 9,70 | 291,00 |
| 187 / 85 75.C10.A35.0 20 | Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.148.009,60 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.148.009,60 |
| | <p>stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonché l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde</p> <p>Acacia baileyana Acacia cultriformis Acacia farnesiana Acacia podalyriifolia Albizia Siliqua (Carrubo) Cercis siliquastrum Dracaena Lagerstroemia Nerium oleander</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 49,00 | 150,72 | 7.385,28 |
| 188 / 86 PR.V10.P53.0 30 | <p>Acacia sp.pl.(Mimosa) : altezza 175-200 cm.</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde</p> <p>Acacia baileyana Acacia cultriformis Acacia farnesiana Acacia podalyriifolia</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 6,00 | 46,93 | 281,58 |
| 189 / 87 PR.V10.P54.0 30 | <p>Albizia julibrissin in zolla, 14-16 cm</p> <p>SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 4,00 | 127,35 | 509,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.156.185,86 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.156.185,86 |
| 190 / 88 PR.V10.P55.0 20 | Ceratonia siliqua in contenit da lt. 30, altezza 250-300 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 8,00 | 121,44 | 971,52 |
| 191 / 89 PR.V10.P14.0 20 | Cercis siliquastrum in zolla circonferenza 10-12 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 2,00 | 83,24 | 166,48 |
| 192 / 90 NP208 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Clerodendrum trichotomum: circonferenza 10-12 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 4,00 | 191,02 | 764,08 |
| 193 / 91 PR.V10.S41.0 30 | Dracaena indivisa zolla a tre trapianti, dell'altezza di: 200-250 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.158.087,94 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.158.087,94 |
| | SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 4,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 4,00 | 131,56 | 526,24 | |
| 194 / 92 PR.V10.P23.0 10 | Lagerstroemia indica in zolla: circonferenza 10-12 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 11,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 11,00 | 128,44 | 1.412,84 | |
| 195 / 93 NP210 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: grevillea robusta in contenitore da: 90 lt SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 1,00 | 389,82 | 389,82 | |
| 196 / 94 PR.V10.Q35.0 30 | Nerium oleander in contenitor lt.30 h 100-125 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 14,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 14,00 | 91,08 | 1.275,12 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.161.691,96 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.161.691,96 |
| 197 / 95 NP211 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Jacaranda mimosifolia della circonferenza di 18-20 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | | 3,00 | 411,52 | 1.234,56 |
| 198 / 96 NP215 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Pittosporum tobira della circonferenza di 10-12-cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 257,22 | 257,22 |
| 199 / 97 NP216 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.163.183,74 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.163.183,74 |
| | 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Rhus Typhina della circonferenza di: 10-12 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 6,00 | 204,02 | 1.224,12 |
| 200 / 98 NP217 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Robinia pseudoacacia "Monophylla" della circonferenza di 18-20 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 295,32 | 295,32 |
| 201 / 99 NP218 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.164.703,18 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.164.703,18 |
| 202 / 100 NP219 | con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Robinia pseudoacacia "casque rouge" della circonferenza di 18-20 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 1,00 | 295,32 | 295,32 |
| | SOMMANO... | | | | | | 1,00 | | |
| 203 / 101 NP220 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Schinus molle (Falso pepe) in contenitore del diametro di: 50 cm; altezza 300-350 cm. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 3,00 | 200,34 | 601,02 |
| | SOMMANO... | | | | | | 3,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.165.599,52 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.165.599,52 |
| | <p>occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Schinus molle della circonferenza di 16-18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde</p> | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 1,00 | | 402,82 | 402,82 |
| 204 / 102 NP221 | <p>Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Tamarix gallica della circonferenza di 12-14 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde</p> | | | | | 4,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 4,00 | | 214,22 | 856,88 |
| 205 / 103 75.C10.A30.0 10 | <p>Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente. Messa dimora di cespugli scavo 50x50x50 a mano SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Arbutus Chamaerops humilis Cotinus coggygia</p> | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | 14,00 | | | |
| | | | | | | 10,00 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 32,00 | | | 1.166.859,22 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|--|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 32,00 | | 1.166.859,22 |
| | Dracaena indivisa Kerria japponica Laurus nobilis Nerium oleander rosa rampicante | | | | | | 10,00 40,00 30,00 10,00 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 123,00 | 51,89 | 6.382,47 |
| 206 / 104 PR.V10.Q03.0 20 | Arbutus unedo, in contenitore lt. 15; altezza 80-100 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 8,00 | 34,00 | 272,00 |
| 207 / 105 NP301 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Acca sellowiana in contenitore da lt. 50 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 104,09 | 1.040,90 |
| 208 / 106 NP303 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Cereus peruvianus dell'altezza di: 60-80 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 18,00 | 125,26 | 2.254,68 |
| 209 / 107 PR.V10.S25.0 10 | Chamaerops humilis contenitore del diametro di: 28 cm; altezza 50-60 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.176.809,27 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.176.809,27 |
| 210 / 108 NP305 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Chamaerops humilis in contenitore da: lt. 18 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 14,00 | | |
| | | | | | | | 14,00 | 48,58 | 680,12 |
| 211 / 109 PR.V10.Q86.0 20 | Cotinus coggygria, in conten 30 cm; altezza 100-125 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cad | | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | | 4,00 | 94,29 | 377,16 |
| 212 / 110 NP307 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Cotinus coggygria "Royal purple", in contenitore del diametro di: 30 cm; altezza 100-125 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | | 10,00 | 33,60 | 336,00 |
| 213 / 111 PR.V10.S41.0 10 | Dracaena indivisa zolla a due trapianti, dell'altezza di: 100-125 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cad | | | | | 8,00 | | |
| | | | | | | | 8,00 | 85,49 | 683,92 |
| | | SOMMANO... cadauno | | | | | 10,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 10,00 | | 1.178.886,47 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 10,00 | | 1.178.886,47 |
| 214 / 112 PR.V10.R01.0 10 | Kerria japonica, in contenitore 18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | (cad) | | | | | 10,00 | 24,29 | 242,90 |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 40,00 | | |
| | | | | | | | 40,00 | 7,52 | 300,80 |
| 215 / 113 NP310 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Lagunaria patersonii in contenitore da lt. 18 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 96,89 | 290,67 |
| 216 / 114 PR.V10.Q25.0 30 | Laurus nobilis, in contenitor lt. 25 - altezza 150-175 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 30,00 | 64,77 | 1.943,10 |
| 217 / 115 PR.V10.Q35.0 30 | Nerium oleander in contenitor lt.30 h 100-125 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 10,00 | 91,08 | 910,80 |
| 218 / 116 NP313 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Parrotia persica in | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.182.574,74 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.182.574,74 |
| | contenitore da lt. 30 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 136,69 | 410,07 |
| 219 / 117 NP314 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Photinia serrulata 'Red Robin' dell'altezza di: 1,75-2,00 m SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 25,00 | 97,49 | 2.437,25 |
| 220 / 118 NP315 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyllirea angustifolia in contenitore da: lt 50 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 8,00 | 120,39 | 963,12 |
| 221 / 119 NP316 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyllirea angustifolia in contenitore da: lt 18 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 30,00 | 77,99 | 2.339,70 |
| 222 / 120 NP317 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyllostachys silphurea in | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.188.724,88 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.188.724,88 |
| | contenitore da: lt. 30; altezza 150-200 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 8,00 | 102,36 | 818,88 |
| 223 / 121 NP318 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 50 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Pistacia lentiscus-terebinthifolium in contenitore da: lt. 18 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 15,00 | 81,79 | 1.226,85 |
| 224 / 122 PR.V10.S49.0 20 | Rose rampicanti rifiorenti, a in contenitore del diametro di 22 cm circa SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 1,00 | 17,68 | 17,68 |
| 225 / 123 NP401 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Aptenia cordifolia in contenitore da lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 6,81 | 6,81 |
| 226 / 124 NP402 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.190.795,10 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|---------------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.190.795,10 |
| | reinterro di: Bulbine frutescens in contenitore da lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 150,00 | 6,81 | 1.021,50 |
| 227 / 125 75.C10.A25.0 10 | Formazione di buche eseguite della profondita' fino a 15 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Capparis spinosa Hipericum Santolina | | | | | | 100,00 450,00 40,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 590,00 | 0,48 | 283,20 |
| 228 / 126 PR.V10.R57.0 10 | Capparis spinosa, in contenitori del diametro di 15 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 100,00 | 10,89 | 1.089,00 |
| 229 / 127 PR.V10.Q21.0 10 | Hypericum calycinum in cont lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 450,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 450,00 | 5,81 | 2.614,50 |
| 230 / 128 NP404 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Carpobrotus edulis in contenitore da lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.195.803,30 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.195.803,30 |
| 231 / 129 NP405 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 80,00 80,00 | 4,02 | 321,60 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Elymus hispidus in contenitore dal lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 100,00 100,00 | 16,29 | 1.629,00 |
| 232 / 130 NP406 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 60,00 60,00 | 3,38 | 202,80 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Erigeron karwinskianus in contenitore dal lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 60,00 60,00 | 3,38 | 202,80 |
| 233 / 131 NP407 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 40,00 40,00 | 4,02 | 160,80 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Delosperma portulacacea in contenitore dal lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 40,00 40,00 | 4,02 | 160,80 |
| 234 / 132 NP408 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Drosanthemum cooperi in contenitore dal lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.198.117,50 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.198.117,50 |
| 235 / 133 NP409 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 35,00 35,00 | 4,02 | 140,70 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Gaura lindheimeri in contenitore dal lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 50,00 50,00 | 8,70 | 435,00 |
| 236 / 134 NP410 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 50,00 50,00 | 8,70 | 435,00 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Hedera colchica in contenitore dal lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 350,00 350,00 | 1,78 | 623,00 |
| 237 / 135 NP411 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 350,00 350,00 | 1,78 | 623,00 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Helichrysum italicum in contenitore dal lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 45,00 45,00 | 7,06 | 317,70 |
| 238 / 136 NP412 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 45,00 45,00 | 7,06 | 317,70 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Hemerocallis sp. in contenitore dal lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.199.633,90 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.199.633,90 |
| | SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 350,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 350,00 | 3,18 | 1.113,00 |
| 239 / 137 NP414 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Iris germanica in contenitore da: lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 80,00 | 4,68 | 374,40 |
| 240 / 138 NP415 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Iris germanica 'cv.' in contenitore da: lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 60,00 | 4,68 | 280,80 |
| 241 / 139 NP416 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Lampranthus spectabilis in contenitore da: lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 45,00 | 4,02 | 180,90 |
| 242 / 140 NP417 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Medicago arborea in contenitore da: lt. 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.201.583,00 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.201.583,00 |
| 243 / 141 NP418 | SbCat 8 - Opere a verde SOMMANO... | cad | | | | | 8,00 <hr/> 8,00 | 12,41 | 99,28 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Phyla nodiflora in contenitore da: lt. 0,5 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 500,00 <hr/> 500,00 | 2,57 | 1.285,00 |
| 244 / 142 NP419 | SOMMANO... | cad | | | | | 50,00 <hr/> 50,00 | 4,65 | 232,50 |
| | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Portulacaria afra in contenitore da: lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 40,00 <hr/> 40,00 | 5,67 | 226,80 |
| 245 / 143 PR.V10.Q59.0 10 | Santolina chamaecyparissus, lt. 2, diam.15 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cadauno (cad) | | | | | 40,00 <hr/> 40,00 | 5,67 | 226,80 |
| 246 / 144 NP420 | Formazione di buca eseguita a mano della profondita' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Santolina chamaecyparissus in contenitore da: lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.203.426,58 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.203.426,58 |
| 247 / 145 NP421 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Senecio serpens in contenitore da: lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 40,00 | 3,08 | 123,20 |
| | SOMMANO... | | | | | 40,00 | | | |
| 248 / 146 NP422 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Verbena bonariensis in contenitore da: lt. 3 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 40,00 | 8,70 | 348,00 |
| | SOMMANO... | | | | | 40,00 | | | |
| 249 / 147 NP423 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Vetiveria zizanoides in contenitore da: lt. 2 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 60,00 | 10,98 | 658,80 |
| | SOMMANO... | | | | | 60,00 | | | |
| 250 / 148 NP424 | Formazione di buca eseguita a mano della profondità' fino a 15 cm e messa a dimora, compreso il successivo reinterro di: Vinca minor in contenitore da: lt. 1 SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | cad | | | | | 100,00 | 16,29 | 1.629,00 |
| | SOMMANO... | | | | | 100,00 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.206.185,58 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.206.185,58 |
| 251 / 149 75.C10.A40.0 10 | Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche' l'innaffio della pianta , compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Malus sp Olea | cad | | | | | 300,00 300,00 | 1,88 | 564,00 |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 15,00 | 231,43 | 3.471,45 |
| 252 / 150 NP502 | Messa a dimora di piante di alto fusto dell'altezza di 400-500 cm o circonferenza da 26-35 cm, compresi l'apertura di una buca delle dimensioni di 100x100x100 cm eseguita con mezzo meccanico, la fornitura in opera del terriccio concimato, in ragione di 0,05 m³ a pianta, di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 0,60 q a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 500 cm con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura, l'innaffio della pianta con almeno 40 l di acqua, trasporti ed ogni altro onere occorrente, inclusa la fornitura della pianta: Koelreuteria paniculata "fastigiata": circonferenza 18-20 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 9,00 | 459,63 | 4.136,67 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.214.357,70 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.214.357,70 |
| 253 / 151 PR.V10.P28.0 20 | Malus sp.pl. in zolla (Melo d circonferenza 16-18 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 3,00 | 202,41 | 607,23 |
| 254 / 152 PR.V10.P62.0 30 | Olea paea in contenitore circonferenza 18-20 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 12,00 | 332,37 | 3.988,44 |
| 255 / 231 75.C10.A15.0 20 | Formazione tappeto erboso per superfici da 501 m ² a 3000 m ² SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | AREE VERDI DA PIAZZA SAVIO | | 40,00 | | | 1,00 | 40,00 | | |
| | " porzione lato strada | | 21,50 | | | 1,00 | 21,50 | | |
| | " porzione lato monte strada | | 9,50 | | | 1,00 | 9,50 | | |
| | " porzione lato monte strada | | 12,00 | | | 1,00 | 12,00 | | |
| | " porzione lato monte strada | | 36,50 | | | 1,00 | 36,50 | | |
| | " porzione triangolare lato strada | | 3,50 | | | 1,00 | 3,50 | | |
| | " sezione 11 | | 10,80 | | | 1,00 | 10,80 | | |
| | " sezione 12 | | 62,00 | | | 1,00 | 62,00 | | |
| | " sezione 12/13 | | 58,00 | | | 1,00 | 58,00 | | |
| | " sezione 14 | | 9,50 | | | 1,00 | 9,50 | | |
| | " sezione 15/18 *(par.ug.=234,00+ 335) | | 569,00 | | | 1,00 | 569,00 | | |
| | " sezione 16/24 *(par.ug.=1045,00+ 305,00+59,00) | | 1409,00 | | | 1,00 | 1.409,00 | | |
| | aiuola centrale | | 58,00 | | | 1,00 | 58,00 | | |
| | aiuola centrale | | 115,00 | | | 1,00 | 115,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 2.414,30 | 6,77 | 16.344,81 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.235.298,18 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.235.298,18 |
| | RETI E RECINZIONI (Cat 11) Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1) | | | | | | | | |
| 256 / 235 15.A10.A20.0 10 | Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m ³ 0,05. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Scavo per fondazione recinzione a maglia sciolta Scavo per plinti cancelli scavo fondazione recinzione su cancello ad un'anta rete metallica su cancello a 2 ante Scavo per plinti cancello scorrevole | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 28,44 | 129,44 | 3.681,27 |
| 257 / 514 NP.OC.032 | Caratterizzazione dei terreni da reimpiegare consistente in prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, trasporto in laboratorio abilitato e successiva analisi per la classificazione del rifiuto. Per ogni campione compreso certificazione finale di rispondenza. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Terreno da reimpiegare in cantiere per reittero plinti cancelli per 30 cm da quota alta pozzetto a livello superficiale di progetto | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 1,00 | 384,74 | 384,74 |
| 258 / 515 15.B10.B10.0 10 | Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.239.364,19 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.239.364,19 |
| | Terreno da reimpiegare in cantiere per reitero plinti cancelli * (par.ug.=6,00*0,127+0,74) | | 1,50 | | | | 1,50 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 1,50 | 14,22 | 21,33 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.239.385,52 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.239.385,52 | |
| 259 / 236 20.A20.C02.0 20 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Calcestruzzo XC2 S4 C28/35. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Fondazione recinzione rete metallica su cancello ad un'anta rete metallica su cancello a 2 ante riempimento plinti (pozzetti c.a.v. 60x60x60 cm spessore 5 cm) di fondazione cancelli | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,69 | 24,69 | 106,41 | 2.627,26 |
| 260 / 237 20.A28.C05.0 10 | Getto in opera cls - fondazioni. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Fondazione recinzione rete metallica su cancello ad un'anta rete metallica su cancello a 2 ante riempimento plinti (pozzetti c.a.v. 60x60x60 cm spessore 5 cm) di fondazione cancelli | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,69 | 24,69 | 26,39 | 651,57 |
| 261 / 512 20.A85.A20.0 15 | Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfiacco, il rinterro. Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 60x60x60 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Pozzetti 60x60x60 per plinti cancelli | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | 5,00 | 41,09 | 205,45 |
| 262 / 513 PR.A15.A10.0 25 | Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato,Pozzetto pref. cls elemento base dim. 60x60x60 cm | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | | 1.242.869,80 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.242.869,80 |
| | SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Pozzetti 60x60x60 per plinti cancelli | | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | 25,73 | 128,65 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.242.998,45 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.242.998,45 |
| | Opere in ferro e Protezioni (SbCat 7) | | | | | | | | |
| 263 / 234 75.D10.A40.0 20 | Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione:Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni | | | | | | | | |
| | rete metallica su cancello ad un'anta | | | 66,00 | | 2,00 | 132,00 | | |
| | rete metallica su cancello a 2 ante | | | 30,00 | | 2,00 | 60,00 | | |
| | | | | 6,00 | | 2,00 | 12,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 204,00 | 25,95 | 5.293,80 |
| 264 / 509 25.A86.A40.0 15 | Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 20 kg/m ² . SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni Cancello scorrevole tra sezioni 20-20 e 21-21 per impedire l'accesso al giardino lineare tra Piazza Metastasio e Piazza Savio Cancello sezione 16-16 impedire l'accesso al giardino Cancello sezioni 6-6 impedire l'accesso al giardino | | | | | | | | |
| | | | | 7,00 | 2,00 | 30,00 | 420,00 | | |
| | | | | 1,50 | 2,00 | 30,00 | 90,00 | | |
| | | | | 3,20 | 2,00 | 30,00 | 192,00 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 702,00 | 8,70 | 6.107,40 |
| 265 / 510 20.A90.Z10.0 10 | Zincatura a caldo SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.254.399,65 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.254.399,65 |
| | Cannello scorrevole tra sezioni 20-20 e 21-21 per impedire l'accesso al giardino lineare tra Piazza Metastasio e Piazza Savio Cannello sezione 16-16 impedire l'accesso al giardino Cannello sezioni 6-6 impedire l'accesso al giardino SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | 7,00 | 2,00 | 30,00 | 420,00 | | |
| | | | | 1,50 | 2,00 | 30,00 | 90,00 | | |
| | | | | 3,20 | 2,00 | 30,00 | 192,00 | | |
| | | | | | | | 702,00 | 1,90 | 1.333,80 |
| 266 / 511 20.A90.D10.2 01 | Pitturazione manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni pitturazione a due mani Cannello scorrevole tra sezioni 20-20 e 21-21 per impedire l'accesso al giardino lineare tra Piazza Metastasio e Piazza Savio Cannello sezione 16-16 impedire l'accesso al giardino Cannello sezioni 6-6 impedire l'accesso al giardino SOMMANO... | metro quadrato (m²) | | 7,00 | 2,00 | 28,00 | | | |
| | | | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 6,00 | | | |
| | | | 2,00 | 3,20 | 2,00 | 12,80 | | | |
| | | | | | | | 46,80 | 9,31 | 435,71 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.256.169,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.256.169,16 |
| | Opere a verde (SbCat 8) | | | | | | | | |
| 267 / 299 20.A85.A20.0 15 | Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfiacco, il rinterro. Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 60x60x60 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 8 - Opere a verde Per basamento recinzione | | | | | 6,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 6,00 | 41,09 | | 246,54 |
| 268 / 300 PR.A15.A10.0 25 | Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato,Pozzetto pref. cls elemento base dim. 60x60x60 cm SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 11 - RETI E RECINZIONI SbCat 8 - Opere a verde Per basamento recinzione | | | | | 6,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 6,00 | 25,73 | | 154,38 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.256.570,08 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.256.570,08 |
| 269 / 243 NP.OC.014 | <p style="text-align: center;">OPERE DI PROTEZIONE ACUSTICA (Cat 12)</p> <p>REALIZZAZIONE DI TERRE ARMATE GREEN HILL mediante fornitura e posa in opera di Cassero "a perdere" di guida e d'appoggio in rete elettrosaldata ø 8 mm maglia 15x15 cm corredato di tiranti di irrigidimento (1 ogni 0,45 m circa) e picchetti sagomati ad "U", lunghi 0,30 m, utili per fissare la geogriglia al terreno (1 ogni metro), elemento di facciata costituito da geostuoia antierosiva e geotessuto di contenimento del terreno vegetale contenuto all'interno del cassero. Il prezzo compensa inoltre la preparazione del terreno, la fornitura e posa in opera del feltro Vegetativo Preseminato, il materiale di consumo occorrente e quant'altro necessari per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte secondo il disciplinare tecnico opere edili. SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 12 - OPERE DI PROTEZIONE ACUSTICA SbCat 8 - Opere a verde Green hill</p> | | | | | | | | |
| | Parziale... | m2 | | | | | 163,00 | | |
| | | | | | | | 241,00 | | |
| | | | | | | | 418,00 | | |
| | | | | | | | 182,00 | | |
| | | | | | | | 1.004,00 | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 1.004,00 | 134,50 | 135.038,00 |
| 270 / 287 NP.OC.016 | <p>REALIZZAZIONE DI TERRE ARMATE GREEN HILL mediante fornitura e posa in opera di Cassero "a perdere" di guida e d'appoggio realizzato con elementi profilati metallici a formare un telaio a sezione triangolare per il sostegno della base d'appoggio per gli elementi destinati a supportare le essenze vegetali. Tale sostegno è realizzato in rete elettrosaldata ø 6 mm maglia 10x10 cm corredato di tiranti di irrigidimento (1 ogni 0,45 m circa), elemento di facciata costituito da geostuoia antierosiva e geotessuto di contenimento del terreno vegetale contenuto all'interno del cassero. Il prezzo compensa inoltre la</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.391.608,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.391.608,08 |
| | preparazione del terreno, la fornitura e posa in opera del feltro Vegetativo Preseminato, il materiale di consumo occorrente e quant'altro necessari per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte secondo il disciplinare tecnico opere edili. | | | | | | | | |
| | SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 12 - OPERE DI PROTEZIONE ACUSTICA SbCat 8 - Opere a verde Geen wall (da piazza Savio verso scatolare) | | | 28,00 | | 4,00 | 112,00 | | |
| | " | | | 7,80 | | 4,00 | 31,20 | | |
| | " | | | 6,00 | | 4,00 | 24,00 | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 167,20 | 173,21 | 28.960,71 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.420.568,79 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.420.568,79 |
| 271 / 522 NP.M01 | <p style="text-align: center;">OPERE DI MANUTENZIONE VERDE (Cat 13)</p> <p>Manutenzione biennale area ponente e rotatoria consistente in: pulizia degli spazi aperti non vegetati e svuotamento cestini compreso ripristino dei sacchetti di contenimento rifiuti Diserbo meccanico e chimico superfici inerti Monitoraggio di verifica integrità manufatti in spazi aperti non vegetati (Operaio Edile Specializzato) Arieggiamento manti erbosi Asportazione fogliame da manti erbosi</p> <p>Pulizia di aiuole, prati da rifiuti urbani</p> <p>Concimazione su tappeti erbosi</p> <p>Diserbo selettivo tappeti erbosi</p> <p>Monitoraggio della sistemazione a verde su: - alberi (per eventuale sostituzione tutori); - arbusti e siepi (per eventuale sostituzione tutori); - tappeti erbosi (per eventuale sostituzione tutori); - terreno (per eventuale sostituzione tutori). (Operaio Flovivarista Profilo II Livello b)</p> <p>Potatura di formazione di siepi a forme preordinate esistenti, eseguite interamente a mano, misurato sulla superficie dell'intervento della siepe a potatura ultimata dell'altezza Potatura siepi H. fino a 1,50 m</p> <p>Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 1,50 a 3,00 m arbust Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 3,00 a 5,00 m arbust</p> <p>Rasatura con rasaerba a motore con finiture a mano, per erbe dell'anno, comprese nella misurazione le eventuali superfici coperte da cespugli o piante da fiore, per superfici Rasatura con rasaerba a mo oltre a 2001 m²</p> <p>Scerbatura e sarchiatura di erba infestante Zappatura a siepi e cespugli con concimazione</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.420.568,79 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|------------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.420.568,79 |
| | Concimatura di arbusti in macchie SpCat 1 - RAMO DI PONENTE Cat 13 - OPERE DI MANUTENZIONE VERDE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 155.860,93 | 155.860,93 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.576.429,72 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.576.429,72 |
| 272 / 233 NP.OC.013 | <p>RAMO DI LEVANTE (SpCat 2) PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI (Cat 1) Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1)</p> <p>stesa e modellazione di terra da coltivo eseguita mediante l'ausilio di mezzi meccanici secondo i piani quotati di cui agli elaborati progettuali del progetto esecutivo. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra</p> <p>lato scatolare lato scatolare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | m2 | | | | | | | |
| | | | 320,00 | | | 1,00 | 320,00 | | |
| | | | 620,00 | | | 1,00 | 620,00 | | |
| | | | | | | | 940,00 | 10,78 | 10.133,20 |
| 273 / 242 PR.V10.E10.0 15 | <p>Terre derivate da suoli naturali mediante scavi selettivi di orizzonti organici, con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5% di sostanza organica. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra</p> <p>lato scatolare lato scatolare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | metro cubo (m³) | | | | | | | |
| | | | 320,00 | | | 1,00 | 320,00 | | |
| | | | 620,00 | | | 1,00 | 620,00 | | |
| | | | | | | | 940,00 | 40,69 | 38.248,60 |
| 274 / 260 15.B10.B10.0 10 | <p>Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra</p> <p>Rilevati per raggiungere le quote di progetto (vedi elaborati progetto)</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.624.811,52 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|--------------------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.624.811,52 |
| | esecutivo) Sezione 27-27 Da sezione 29-29 a sezione 30-30 | | 84,00 345,00 | | | | 0,07 0,54 5,88 186,30 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 192,18 | 14,22 | 2.732,80 |
| 275 / 262 15.A10.A24.0 10 | Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, Scavo comune con escavatore rocce sciolte. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra Scavo per raggiungere quote d'imposta progetto (vedi elaborati progetto esecutivo) | | | | | | | | |
| | Da sezione 27-27 a 28-28 | | 445,00 | | | | 0,28 124,60 | | |
| | Da sezione 28-28 a 29-29 | | 420,00 | | | | 0,24 100,80 | | |
| | Da sezione 30-30 a 31-31 | | 292,00 | | | | 0,04 11,68 | | |
| | Sezione 31-31 | | 401,00 | | | | 0,64 256,64 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 493,72 | 5,52 | 2.725,33 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.630.269,65 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.630.269,65 |
| | Opere a verde (SbCat 8) | | | | | | | | |
| 276 / 276 75.C10.A10.0 10 | preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m ² : Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m ² SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 8 - Opere a verde Lavorazione area | | | | | | 940,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 940,00 | 6,52 | 6.128,80 |
| 277 / 277 75.C10.A10.0 50 | fresatura del terreno lavorato precedentemente, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 1 - PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI SbCat 8 - Opere a verde Lavorazione area | | | | | | 940,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 940,00 | 1,47 | 1.381,80 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.637.780,25 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.637.780,25 |
| 278 / 206 NP.7 | <p style="text-align: center;">PAVIMENTAZIONI (Cat 2) Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti (SbCat 6)</p> <p>'Realizzazione di pacchetto stradale dei percorsi ciclopedonali comprensivo di: -Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout - venant stabilizzato), steso a strati per lo spessore complessivo di 12 cm, moderatamente inaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dei centri urbani - Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: eseguito fuori dei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso "albino" dello spessore finito di cm. 4, colorato con l'impiego di inerti selezionati per colore e granulometria e legante trasparente modificato con elastomeri SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti 1 tratto percorso ciclabile lato scatolare esistente " 2 tratto " 3 tratto " 4 tratto</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 921,50 | | 1.637.780,25 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 921,50 | | 1.637.780,25 |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 921,50 | 83,93 | 77.341,50 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.715.121,75 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|------------------------|---|-----------------------|------------|----------------|-------|--------|----------------|----------|--------------|--|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.715.121,75 | |
| 279 / 226 NP.OC.011 | <p>Opere in ferro e Protezioni (SbCat 7)</p> <p>Fornitura e posa in opera di bordo in acciaio corten per aiuole e vialetti tipo ironline PL 235 o equivalenti costituito da barre di dimensioni 3000x 235x2 mm di altezza 235 mm. assemblato in opera per mezzo di apposite viterie e piastrine di giunzione. Il prezzo compensa l'onere per la fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente compreso pezzi speciali come angoli a vista di qualsiasi ampiezza, piastre, carpenteria metallica aggiuntiva, materiale di consumo nonchè taglio e sfrido.e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni</p> | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m | | 35,00 81,00 | | | 35,00 81,00 | | | |
| | | | | | | 116,00 | | 50,55 | 5.863,80 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.720.985,55 | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.720.985,55 |
| 280 / 305 65.E10.A20.0 20 | <p>Arredo urbano - Segnali stradali (SbCat 9)</p> <p>Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo compresi materiali sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso eseguite con:Zebrature, frecce, scritte, con vernice spartitraffico rifrangente. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali per segnaletica a terra</p> | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 10,00 | 13,77 | 137,70 |
| 281 / 306 NP.OC.028 | <p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base, triangolare avente lato di 90 cm, compreso sostegno realizzato con tubolare in acciaio zincato avente diametro di 60mm con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, il gruppo aggancio sostegni, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio del sostegno delle dimensioni di 40x40x40 cm, la fondazione in c.a. 40x40x40 cm, il rinterro, la sistemazione e pulizia finale del luogo di installazione e qualsiasi onere o magistero occorrenti per dare l'opera finita a regolad'arte. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali</p> | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 1,00 | 160,90 | 160,90 |
| 282 / 307 NP.OC.027 | <p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base, circolare di diametro 60 cm, compreso sostegno realizzato con tubolare in acciaio zincato avente diametro di 60mm con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.721.284,15 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.721.284,15 |
| | di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, il gruppo aggancio sostegni, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio del sostegno delle dimensioni di 40x40x40 cm, la fondazione in c.a. 40x40x40 cm, il rinterro, la sistemazione e pulizia finale del luogo di installazione e qualsiasi onere o magistero occorrenti per dare l'opera finita a regolad'arte. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 1,00 | 158,36 | 158,36 |
| 283 / 308 PR.I55.B10.01 0 | del diametro di 60 mm, con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 2 - PAVIMENTAZIONI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali | | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | metro lineare (m) | | | | | 3,00 | 6,81 | 20,43 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.721.462,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.721.462,94 |
| 284 / 285 PR.V10.T30.0 10 | ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI (Cat 4) Opere a verde (SbCat 8) portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 4 - ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | | 5,00 | 180,90 | 904,50 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.722.367,44 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.722.367,44 |
| 285 / 317 NP.OC.026 | <p>Arredo urbano - Segnali stradali (SbCat 9)</p> <p>Fornitura e posa in opera di mappa tattile ad un rilievo dimensioni 41 x 60 cm compreso supporto in plexiglass e elemento di sostegno . Il prezzo compensa la fornitura di tutto il materiale in cantiere, la posa in opera nei luoghi individuati dal progetto esecutivo, i materiali di consumo, le viterie e bullonerie aggiuntive l tutto per realizzare l'opera secondo il disciplinare tecnico del progetto esecutivo.</p> <p>SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 4 - ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI SbCat 9 - Arredo urbano - Segnali stradali</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 3.365,80 | 3.365,80 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.725.733,24 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.725.733,24 |
| 286 / 312 NP.OC.032 | <p>OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE (Cat 5)</p> <p>Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra (SbCat 1)</p> <p>Caratterizzazione dei terreni da reimpiegare consistente in prelievo campione di terreno norme di riferimento: CNR-BU n.25, trasporto in laboratorio abilitato e successiva analisi per la classificazione del rifiuto. Per ogni campione compreso certificazione finale di rispondenza. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 5 - OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra caratterizzazione della terra scavata e da riutilizzare in cantiere di levante un prelievo ogni 50 mc</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | | 4,00 | 384,74 | 1.538,96 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.727.272,20 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.727.272,20 |
| | PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO (Cat 7) | | | | | | | | |
| 287 / 167 15.A10.A37.0 10 | Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00,Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 1 - Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra | | | | | | | | |
| | scavo plinto Pila D1 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D2 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D3 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D4 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D5 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D6 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D7 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo plinto Pila D8 | | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 0,90 | 12,15 | | |
| | scavo fondazione manufatto ad U lato levante | | 1,00 | 3,50 | 21,50 | 0,40 | 30,10 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 127,30 | 21,08 | 2.683,48 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.729.955,68 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.729.955,68 |
| 288 / 169 20.A20.B01.0 20 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Magrone di fondazione pila di lavante Magrone fondazione manufatto ad U lato levante | | 8,00 | 2,20 | 3,70 | 0,10 | 6,51 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | 1,00 | 2,70 | 21,20 | 0,10 | 5,72 | | |
| | | | | | | | 12,23 | 74,00 | 905,02 |
| 289 / 171 20.A20.C02.0 20 | Calcestruzzo XC2 S4 C28/35. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Fondazione pila D1 Fondazione pila D2 Fondazione pila D3 Fondazione pila D4 Fondazione pila D5 Fondazione pila D6 Fondazione pila D7 Fondazione pila D8 Fondazione manufatto ad U lavante | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,50 | 21,05 | 0,30 | 15,79 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 43,79 | 106,41 | 4.659,69 |
| 290 / 172 20.A28.C05.0 10 | Getto in opera cls - fondazioni. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Magrone di fondazione pila di levante Magrone fondazione manufatto ad U lato levante Fondazione pila D1 Fondazione pila D2 Fondazione pila D3 Fondazione pila D4 Fondazione pila D5 Fondazione pila D6 | | 8,00 | 2,20 | 3,70 | 0,10 | 6,51 | | |
| | | | 1,00 | 2,70 | 21,20 | 0,10 | 5,72 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 33,23 | | 1.735.520,39 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 33,23 | | 1.735.520,39 |
| | Fondazione pila D7 | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | Fondazione pila D8 | | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 | | |
| | Fondazione manufatto ad U lavante | | 1,00 | 2,50 | 21,05 | 0,30 | 15,79 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 56,02 | 26,39 | 1.478,37 |
| 291 / 175 20.A28.A10.0 10 | Casseforme tavole abete - fondazioni. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Lati lunghi fondazione 8 pile di levante | | 16,00 | 3,50 | | 0,50 | 28,00 | | |
| | Lato corti fondazine 8pile di levante | | 16,00 | 2,00 | | 0,50 | 16,00 | | |
| | Lati lunghi fondazione manufatto ad U di levante | | 2,00 | 21,05 | | 0,30 | 12,63 | | |
| | Lato corto manufatto ad U di levante | | 1,00 | 2,50 | | 0,30 | 0,75 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 57,38 | 36,94 | 2.119,62 |
| 292 / 176 20.A28.C05.0 20 | Getto in opera cls - elevazioni. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | | | | | | | | |
| | Pila D1 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 4,28 | 4,28 | | |
| | Pila D2 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 4,28 | 4,28 | | |
| | Pila D3 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 3,89 | 3,89 | | |
| | Pila D4 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 3,42 | 3,42 | | |
| | Pila D5 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 2,95 | 2,95 | | |
| | Pila D6 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 2,48 | 2,48 | | |
| | Pila D7 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 2,01 | 2,01 | | |
| | Pila D8 | | 1,00 | 0,40 | 2,50 | 1,59 | 1,59 | | |
| | Setti longitudinali manufatto ad U di levante | | 1,00 | 21,05 | 0,30 | 1,80 | 11,37 | | |
| | Setto trasversale lato pile, manufatto ad U di levante | | 1,00 | 0,30 | 1,90 | 2,17 | 1,24 | | |
| | Setto trasversale lato inizio manufatto ad U di levante | | 1,00 | 0,30 | 1,90 | 1,42 | 0,81 | | |
| | soletta manufatto ad U di levante | | 1,00 | 21,05 | 2,50 | 0,25 | 13,16 | | |
| | soletta (sp.medio 9 cm) su lamiera grecata lato levante | | 1,00 | 45,00 | 2,30 | 0,09 | 9,32 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m ³) | | | | | 60,80 | 35,27 | 2.144,42 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.741.262,80 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.741.262,80 |
| 293 / 180 20.A28.A15.0 10 | Casseforme tavole abete - elevazioni. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Lati maggiori pila D1 Lati minori pila D1 Lati maggiori pila D2 Lati minori pila D2 Lati maggiori pila D3 Lati minori pila D3 Lati maggiori pila D4 Lati minori pila D4 Lati maggiori pila D5 Lati minori pila D5 Lati maggiori pila D6 Lati minori pila D6 Lati maggiori pila D7 Lati minori pila D7 Lati maggiori pila D8 Lati minori pila D8 Setti longitudinali manufatto ad U di levante (altezza media) Setto trasversale lato pile, manufatto ad U di levante Setto trasversale lato inizio manufatto ad U di levante | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 309,62 | 49,51 | 15.329,29 |
| 294 / 181 20.A20.C05.0 20 | Calcestruzzo XS1 S4 C32/40 SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Pila D1 Pila D2 Pila D3 Pila D4 Pila D5 Pila D6 Pila D7 Pila D8 Setti longitudinali manufatto ad U di levante Setto trasversale lato pile, manufatto ad U di levante Setto trasversale lato inizio manufatto ad U di levante soletta manufatto ad U di levante | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 51,48 | | 1.756.592,09 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 51,48 | | 1.756.592,09 |
| | soletta (sp.medio 9 cm) su lamiera grecata lato levante | | 1,00 | 45,00 | 2,30 | 0,09 | 9,32 | | |
| | SOMMANO... | metro cubo (m³) | | | | | 60,80 | 120,42 | 7.321,54 |
| 295 / 182 20.A28.F05.0 05 | Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Plinti passerella Tipo 1 Pos. 1 1+1 d.16/20 *(par.ug.=18*8*2) Pos 2 1+1 d. 16/20 *(par.ug.=8*11*2) Ripartitori d. 12 1/mq *(par.ug.=8*7) | | 288,00 176,00 56,00 | 2,70 4,20 1,05 | | 2,47 2,47 0,89 | 1.920,67 1.825,82 52,33 | | |
| | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 3.798,82 | | |
| | Pila 1D " d.20 " d.20 " d.10 *(par.ug.=2,00*25) " d.8 *(par.ug.=25*2) " d.8 | | 28,00 28,00 50,00 50,00 25,00 | 1,80 4,54 3,06 1,52 0,50 | | 2,47 2,47 0,62 0,40 0,40 | 124,49 313,99 94,86 30,40 5,00 | | |
| | Pila 2D " d.20 " d.20 " d.10 *(par.ug.=2*25) " d.8 *(par.ug.=25*2) " d.8 | | 28,00 28,00 50,00 50,00 25,00 | 1,80 4,54 3,06 1,52 0,50 | | 2,47 2,47 0,62 0,40 0,40 | 124,49 313,99 94,86 30,40 5,00 | | |
| | Pila 3D " d.20 " d.20 " d.10 *(par.ug.=2,00*25) " d.8 *(par.ug.=25*2) " d.8 | | 28,00 28,00 50,00 50,00 25,00 | 1,80 4,15 3,06 1,52 0,50 | | 2,47 2,47 0,62 0,40 0,40 | 124,49 287,01 94,86 30,40 5,00 | | |
| | Pila 4D " d.20 " d.20 " d.10 *(par.ug.=2,00*22) " d.8 *(par.ug.=22*2) " d.8 | | 28,00 28,00 44,00 44,00 22,00 | 1,80 3,68 3,06 1,52 0,50 | | 2,47 2,47 0,62 0,40 0,40 | 124,49 254,51 83,48 26,75 4,40 | | |
| | Pila 5D " d.20 " d.20 " d.10 *(par.ug.=2,00*18) " d.8 *(par.ug.=18*2) " d.8 | | 28,00 28,00 36,00 36,00 18,00 | 1,80 3,20 3,06 1,52 0,50 | | 2,47 2,47 0,62 0,40 0,40 | 124,49 221,31 68,30 21,89 3,60 | | |
| | Pila 6D " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 6.535,77 | | 1.763.913,63 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 6.535,77 | | 1.763.913,63 |
| | " d.20 | | 28,00 | 2,74 | | 2,47 | 189,50 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*17) | | 34,00 | 3,06 | | 0,62 | 64,50 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=17*2) | | 34,00 | 1,52 | | 0,40 | 20,67 | | |
| | " d.8 | | 17,00 | 0,50 | | 0,40 | 3,40 | | |
| | Pila 7D | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 2,30 | | 2,47 | 159,07 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*15) | | 30,00 | 3,06 | | 0,62 | 56,92 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=15*2) | | 30,00 | 1,52 | | 0,40 | 18,24 | | |
| | " d.8 | | 15,00 | 0,50 | | 0,40 | 3,00 | | |
| | Pila 8D | | | | | | | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,80 | | 2,47 | 124,49 | | |
| | " d.20 | | 28,00 | 1,85 | | 2,47 | 127,95 | | |
| | " d.10 *(par.ug.=2,00*13) | | 26,00 | 3,06 | | 0,62 | 49,33 | | |
| | " d.8 *(par.ug.=13*2) | | 26,00 | 1,52 | | 0,40 | 15,81 | | |
| | " d.8 | | 13,00 | 0,50 | | 0,40 | 2,60 | | |
| | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 3.696,92 | | |
| | Manufatto ad U | | | | | | | | |
| | Sez 4-4 | | | | | | | | |
| | Ferri Platea | | | | | | | | |
| | Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*30) | | 60,00 | 2,90 | | 0,89 | 154,86 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,25+6,02+0,60) | | 28,00 | 6,87 | | 0,62 | 119,26 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq *(par.ug.=2*15) | | 30,00 | 1,05 | | 0,89 | 28,04 | | |
| | Ferri muri | | | | | | | | |
| | Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*30) | | 120,00 | 2,21 | | 0,89 | 236,03 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=9*2*9) | | 162,00 | 0,50 | | 0,22 | 17,82 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=14*2)* (lung.=6,02+0,25+0,60) | | 28,00 | 6,87 | | 0,62 | 119,26 | | |
| | Soletta | | | | | | | | |
| | Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*30) | | 60,00 | 2,70 | | 0,89 | 144,18 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=6,02+0,25+0,60) | | 28,00 | 6,87 | | 0,62 | 119,26 | | |
| | Sez da 4-4 a 5-5 | | | | | | | | |
| | Ferri Platea | | | | | | | | |
| | Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*25) | | 50,00 | 2,90 | | 0,89 | 129,05 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq * (par.ug.=13,00*2) | | 26,00 | 1,05 | | 0,89 | 24,30 | | |
| | Ferri muri | | | | | | | | |
| | Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*25) | | 100,00 | 2,15 | | 0,89 | 191,35 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=7*2*9) | | 126,00 | 0,50 | | 0,22 | 13,86 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=14*2)* (lung.=5,00+0,60+0,60) | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Soletta | | | | | | | | |
| | Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*25) | | 50,00 | 2,70 | | 0,89 | 120,15 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Sez da 5-5 a 6-6 | | | | | | | | |
| | Ferri Platea | | | | | | | | |
| | Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*25) | | 50,00 | 2,90 | | 0,89 | 129,05 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 9.365,10 | | 1.763.913,63 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 9.365,10 | | 1.763.913,63 |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq *(par.ug.=13,00*2) | | 26,00 | 1,05 | | 0,89 | 24,30 | | |
| | Ferri muri | | | | | | | | |
| | Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*25) | | 100,00 | 2,08 | | 0,89 | 185,12 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=7*2*9) | | 126,00 | 0,50 | | 0,22 | 13,86 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=12*2)*(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 24,00 | 6,20 | | 0,62 | 92,26 | | |
| | Soletta | | | | | | | | |
| | Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*25) | | 50,00 | 2,70 | | 0,89 | 120,15 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=5,00+0,60+0,60) | | 28,00 | 6,20 | | 0,62 | 107,63 | | |
| | Sez da 6-6 | | | | | | | | |
| | Ferri Platea | | | | | | | | |
| | Pos 1 e2 d.12/20 *(par.ug.=2*24) | | 48,00 | 2,90 | | 0,89 | 123,89 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+4,70+0,25) | | 28,00 | 5,55 | | 0,62 | 96,35 | | |
| | Distanziatori 1 d.12/mq *(par.ug.=12*2) | | 24,00 | 1,05 | | 0,89 | 22,43 | | |
| | Ferri muri | | | | | | | | |
| | Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*2*24) | | 96,00 | 2,08 | | 0,89 | 177,72 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=6*2*9) | | 108,00 | 0,50 | | 0,22 | 11,88 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=12*2)*(lung.=0,60+4,70+0,60) | | 24,00 | 5,90 | | 0,62 | 87,79 | | |
| | Soletta | | | | | | | | |
| | Pos 5 e 6 d.12/20 *(par.ug.=2*24) | | 48,00 | 2,70 | | 0,89 | 115,34 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(lung.=0,60+4,70+0,25) | | 28,00 | 5,55 | | 0,62 | 96,35 | | |
| | Pareti trasversali | | | | | | | | |
| | Ferri muri | | | | | | | | |
| | Pos 3 e 4 d.12/20 *(par.ug.=2*10*2) | | 40,00 | 1,43 | | 0,89 | 50,91 | | |
| | Spillature 9 d.6/mq *(par.ug.=3*9*2) | | 54,00 | 0,50 | | 0,22 | 5,94 | | |
| | Ripartitori d.10/20 *(par.ug.=6*2*2)*(lung.=0,60+2,44+0,60) | | 24,00 | 3,64 | | 0,62 | 54,16 | | |
| | Parziale... | chilogrammi (Kg) | | | | | 3.363,07 | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | | | | | 10.858,81 | 1,74 | 18.894,33 |
| 296 / 264 NP.OC.015 | Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione tipo Joint BS55/7500 o equivalente, idoneo a sostenere un traffico pedonale, per pavimenti in zone sismiche in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kN 30, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.782.807,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.782.807,96 |
| | <p>atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 150 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 55 mm, altezza di montaggio 75 mm . Compreso e compensato nel prezzo l'allettamento del profilo nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC in modo che il piano del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo, il successivo fissaggio delle alette al sottofondo mediante viti e tasselli ad espansione da applicare nei fori esterni delle stesse parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm, l'installazione con rullo della guarnizione mediante utilizzo di una soluzione di acqua saponata partendo da un'estramità del profilo, i materiali di consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio</p> <p>Su interfaccia scatolare e manufatto ad U</p> | | 4,00 | 2,50 | | 10,00 | | | |
| | | | 1,00 | 3,00 | | 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | 13,00 | 216,80 | | 2.818,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.785.626,36 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|--|-------|--|--|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.785.626,36 |
| 297 / 184 PR.A05.A30.0 10 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (SbCat 3) Profilati acciaio S235JR - HE, IPE SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Travi HEA260 per appoggio moduli impalcato su testa pile levante; peso 68.2 kg/ml Incidenza piastrame 15% | | 8,00 1364,00 | 2,50 | | 68,20 0,15 | 1.364,00 204,60 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 1.568,60 | 0,56 | 878,42 |
| 298 / 185 20.A37.A10.0 20 | Strutture portanti in acciaio, tralicci, capriate e simili per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature HEA 260 longitudinali, peso 68.2 kg/ ml, Modulo M1 (4Moduli uguali, 2 pezzi per modulo) *(par.ug.=4*2) HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M1(4 moduli uguali, 3 pezzi per modulo) *(par.ug.=4*3) HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M5 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M5 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M5 (1 moduli uguali, 2 pezzi per modulo) HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M6 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M6 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M6 (1 moduli uguali, 3 pezzi per modulo) HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M7 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) | | 8,00 12,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 | 5,98 2,18 4,86 3,54 2,18 6,08 5,82 2,18 5,08 | | 68,20 24,70 68,20 68,20 24,70 68,20 68,20 24,70 68,20 68,20 | 3.262,69 646,15 331,45 241,43 107,69 414,66 396,92 161,54 346,46 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 5.908,99 | | 1.786.504,78 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------|-------|-------|--------------------|----------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 5.908,99 | | 1.786.504,78 |
| | HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M7 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) | | 1,00 | 4,84 | | 68,20 | 330,09 | | |
| | HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M7 (1 moduli uguali, 3 pezzi per modulo) | | 3,00 | 2,18 | | 24,70 | 161,54 | | |
| | HEA 260 longitudinale maggiore, peso 68.2 kg/ml, Modulo M8 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) | | 1,00 | 6,08 | | 68,20 | 414,66 | | |
| | HEA 260 longitudinale minore peso 68.2 kg/ml, Modulo M8 (1 Moduli uguali, 1 pezzo per modulo) | | 1,00 | 5,83 | | 68,20 | 397,61 | | |
| | HEA 140 trasversali peso 24.7 kg/ml Modulo M8 (1 moduli uguali, 3 pezzi per modulo) | | 3,00 | 2,18 | | 24,70 | 161,54 | | |
| | Tondi d.22 mm per controventatura (8 campi uguali, 2 pezzi uguali ciascuno) *(par.ug.=8*2) | | 16,00 | 3,50 | | 3,00 | 168,00 | | |
| | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 7.542,43 | | |
| | Incidenza piastrame 15% | | 7542,43 | | | 0,15 | 1.131,36 | | |
| | Parziale... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 1.131,36 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 8.673,79 | 4,52 | 39.205,53 |
| 299 / 187 20.A90.Z10.0 10 | Zincatura a caldo SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature | | | | | 1568,60 8673,79 | 1.568,60 8.673,79 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 10.242,39 | 1,90 | 19.460,54 |
| 300 / 190 NP.OC.021 | Fornitura e posa in opera di piastre di appoggio in acciaio-teflon per impalcato di ponti, viadotti e simili, dati in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio per l'elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche; l'incamerazione nella struttura dell'elemento superiore; il posizionamento; la lubrificazione delle | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.845.170,85 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.845.170,85 |
| | <p>superfici di contatto. Gli appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa indicante in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, l'anno di fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: a cerniera sferica o cilindrica del tipo fisso: per carichi nominali totali fino a 100 ton., Incluso fornitura lastre, montaggio, pezzi speciali, materiali di consumo, posa in opera in corrispondenza dei appoggi scorrevoli, secondo le specifiche di progetto. Incluso ogni altro onere e provvista per dare l'opera compiuta a regola d'arte. delle dimensioni di 20x20 cm spessore 4 mm o superiore.</p> <p>SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Piastre 200x200x4 mm su appoggi scorrevoli (8 moduli 2 piastre per modulo) *(par.ug.=8*2)</p> | | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 16,00 | 178,80 | 2.860,80 |
| 301 / 191 PR.A05.A50.0 32 | <p>Lamiera grecata R/C 400 AM sp 1 mm zincata</p> <p>SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature Lato levante: 8 moduli</p> | | 8,00 | 6,00 | 2,30 | | 110,40 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrato (m ²) | | | | | 110,40 | 15,27 | 1.685,81 |
| 302 / 194 NP.OC.024 | <p>Solo posa in opera di lamiera zincata grecata, compreso sollevamento al piano di montaggio, oneri di fissaggio ed eventuale sigillatura, esclusa la fornitura della lamiera</p> <p>SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature</p> | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.849.717,46 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.849.717,46 |
| | Lato levante: 8 moduli | | 8,00 | 6,00 | 2,30 | | 110,40 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 110,40 | 8,14 | 898,66 |
| 303 / 199 20.A90.D10.2 00 | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per una ripresa, misurato a sviluppo SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature PRIMA mano di smalto: computato per sviluppo profili di un modulo tipo, moltiplicato 8 moduli HEA260 di appoggio su pil, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 8 pezzi uguali | | 8,00 | 2,50 | 1,48 | | 29,60 | | |
| | HEA260 longitudinali modulo tipo, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 2 pezzi ugual per modulo 8 moduli * (par.ug.=8*2) | | 16,00 | 6,00 | 1,48 | | 142,08 | | |
| | HEA140, trasversi, svil.laterale 0.79 mq/ml, 3 pezzi uguali per modulo, 8 moduli *(par.ug.=8*3) | | 24,00 | 2,18 | 0,79 | | 41,33 | | |
| | tondi diagonali d.22, svil .laterale 0.06 mq/m, 2 pezzi uguali per nodulo, 8 moduli *(par.ug.=8*2) | | 16,00 | 3,50 | 0,06 | | 3,36 | | |
| | SECONDA mano di smalto: computato per sviluppo profili di un modulo tipo, moltiplicato 8 moduli HEA260 di appoggio su pil, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 8 pezzi uguali | | 8,00 | 2,50 | 1,48 | | 29,60 | | |
| | HEA260 longitudinali modulo tipo, sup.laterale sviluppo 1.48 mq/ml, 2 pezzi ugual per modulo 8 moduli * (par.ug.=8*2) | | 16,00 | 6,00 | 1,48 | | 142,08 | | |
| | HEA140, trasversi, svil.laterale 0.79 mq/ml, 3 pezzi uguali per modulo, 8 moduli *(par.ug.=8*3) | | 24,00 | 2,18 | 0,79 | | 41,33 | | |
| | tondi diagonali d.22, svil .laterale 0.06 mq/m, 2 pezzi uguali per nodulo, 8 moduli *(par.ug.=8*2) | | 16,00 | 3,50 | 0,06 | | 3,36 | | |
| | Due mani intradosso lamiera grecata pannello 6.00 m con sviluppo trasversale inclusa grecatura di 3.50mq/ml. 8 moduli uguali * (par.ug.=8*2) | | 16,00 | 6,00 | 3,50 | | 336,00 | | |
| | SOMMANO... | metro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 768,74 | | 1.850.616,12 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 768,74 | | 1.850.616,12 |
| 304 / 204 NP.OC.023 | Connettori per sezioni acciaio-calcestruzzo, con piolo di acciaio D.12 mm con testa sagomata e piastre di fissaggio rettangolare di base sp. min. 4 mm, in acciaio, fissata ai profilati mediante chiodi in acciaio-carbonio sparati a freddo, tipo Tecnaria CTF o equivalente, di altezza totale compresa fra 75 e 100 mm per collegamento fra struttura in carpenteria metallica e soletta collaborante in c.a.; Incluso fornitura, trasporto e posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. Misurato per nr di connettori. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (par.ug.=11*8*3) | quadrat o (m ²) | | | | | 768,74 | 8,18 | 6.288,29 |
| | SOMMANO... | cadauno | 264,00 | | | | 264,00 | | |
| | | | | | | | 264,00 | 3,42 | 902,88 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.857.807,29 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.857.807,29 |
| 305 / 196 NP.OC.022 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A. o equivalente, ompreso e compensato inoltre l'onere per la fornitura e posa in opera, tra il primo ed il secondo strato, di unarete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm, lo sfrido, i materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 7 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni Impermeabilizzazione soletta manufatto ad U di levante Impermeabilizzazione soletta impalcato su lamiera grecata lato levante | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m2 | 1,00 | 21,05 | 2,50 | | 52,63 | | |
| | | | 1,00 | 45,00 | 2,30 | | 103,50 | | |
| | | | | | | | 156,13 | 35,81 | 5.591,02 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.863.398,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.863.398,31 |
| 306 / 200 25.A86.A10.0 40 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI (Cat 8) Opere in ferro e Protezioni (SbCat 7) Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m ² , tratti inclinati. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 8 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni Sviluppo parapetto rampa di levante peso medio 35 kg/ml Sviluppo parapetto manufatto ad U di levante peso medio 35 kg/ml | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 45,00 | 1,10 | 30,00 | 2.970,00 | | |
| | | | 2,00 | 21,05 | 1,10 | 30,00 | 1.389,30 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 4.359,30 | 7,85 | 34.220,50 |
| 307 / 203 20.A90.Z10.0 10 | Zincatura a caldo SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 8 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4.359,30 | | |
| | SOMMANO... | chilogra mmi (Kg) | | | | | 4.359,30 | 1,90 | 8.282,67 |
| 308 / 517 20.A90.D10.2 01 | Pitturazione manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 8 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI SbCat 7 - Opere in ferro e Protezioni Sviluppo parapetto rampa di levante 2 mani *(par.ug.=2,00*2) Sviluppo parapetto manufatto ad U di levante 2 mani *(par.ug.=2*2) | | | | | | | | |
| | | | 4,00 | 45,00 | 1,10 | | 198,00 | | |
| | | | 4,00 | 21,05 | 1,10 | | 92,62 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 290,62 | | 1.905.901,48 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 290,62 | | 1.905.901,48 |
| | | (m ²) | | | | | 290,62 | 9,31 | 2.705,67 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.908.607,15 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.908.607,15 |
| 309 / 296 20.A28.F15.0 05 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE (Cat 9) Calcestruzzi - Casseri - Acciaio (SbCat 2) Rete elettrosaldata B450A B450C. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 2 - Calcestruzzi - Casseri - Acciaio Sotto pavimentazione | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | 170,00 | | | | 2,98 | 506,60 | |
| | | | | | | | | 506,60 | 1,51 |
| | | | | | | | | | 764,97 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.909.372,12 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.909.372,12 |
| 310 / 298 20.A37.A10.0 10 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature (SbCat 3) Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 3 - Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | chilogrammi (Kg) | 2,00 | 65,00 | | 2,50 | 325,00 | | |
| | | | | | | | 325,00 | 3,44 | 1.118,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.910.490,12 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.910.490,12 |
| | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni (SbCat 4) | | | | | | | | |
| 311 / 291 20.A48.A10.0 10 | Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5 SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni | | | | | | 170,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 170,00 | 15,77 | 2.680,90 |
| 312 / 292 20.A48.A10.0 15 | Massetto pendenze coperture cementizio sovrapp magg spessore SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 4 - Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni | | 170,00 | | | 8,00 | 1.360,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o cent(m ² cm) | | | | | 1.360,00 | 2,62 | 3.563,20 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.916.734,22 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.916.734,22 |
| 313 / 293 NP.OC.017 | <p style="text-align: center;">Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti (SbCat 6)</p> <p>fornitura e posa in opera di sistema elastomerico impermeabilizzante per solette in cemento armato, colorato, UV resistente, a finitura opaca, antiscivolo, tipo MasterSeal Traffic 258 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.</p> <p>Tale sistema, avente spessore 0,8 - 1.2 mm, sarà costituito da: primer epossidico tipo MasterTop P 604 o equivalente applicato in ragione indicativa di 0,5 kg/m²; finitura poliuretanic elastica in ragione indicativa di 0,5 - 0,8 kg/m²</p> <p>Il sistema sarà caratterizzato da: marcatura CE EN 1504/2; crack bridging ability UNI EN 1062/7: statico classe A3 secondo UNI EN 1504/2; adesione al calcestruzzo EN 1542 > 2 MPa; adesione al calcestruzzo EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 2 MPa; coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m²·h^{-0,5} permeabilità alla CO₂, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 350 m; resistenza all'abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 400 mg; resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: 10 N·m, Classe III secondo UNI EN 1504/2; classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-S1 resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (> 40 unità).</p> <p>Il prezzo compensa inoltre l'onere dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, lo stoccaggio in luoghi deputati secondo indicazioni e della planimetria organizzativa del cantiere, la movimentazione fino ai luoghi di posa, la preparazione del materiale nelle dosi e nelle formulazioni indicate dal produttore, le protezioni, l'eventuale esecuzione di giunti mediante riproduzione con taglierina a disco e successivo sigillo con</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.916.734,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.916.734,22 |
| | <p>apposito sigillante poliuretano bicomponente, la pulizia del massetto di sottofondo per dare il supporto privo di ogni irregolarità che potrebbe compromettere la perfetta esecuzione della pavimentazione, la stesa, i materiali di consumo, il trasferimento dei materiali di risulta dai luoghi dove avvengono le lavorazioni ai punti di stoccaggio e il successivo carico, trasporto, scarico a discarica autorizzata e oneri di conferimento. E' compreso, inoltre, quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del capitolato tecnico prestazionale nessuna opera esclusa.</p> <p>SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 9 - PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE SbCat 6 - Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 170,00 | | |
| | | | | | | | 170,00 | 19,32 | 3.284,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.920.018,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------------|-------|-------|--------------|------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.920.018,62 |
| | OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE (Cat 10) Opere a verde (SbCat 8) | | | | | | | | |
| 314 / 232 75.C10.A15.0 20 | Formazione tappeto erboso per superfici da 501 m ² a 3000 m ² SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde lato scatolare lato scatolare | | 320,00 620,00 | | | 1,00 1,00 | 320,00 620,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 940,00 | | 6,77 |
| 315 / 278 75.C10.A40.0 10 | Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche' l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Ginkgo biloba | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 2,00 | | 231,43 |
| 316 / 279 75.C10.A30.0 20 | Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, Messa dimora di cespugli | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.926.845,28 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.926.845,28 |
| | scavo 50x50x50 mezzo meccanico SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Rosa tappezzante Punica granatum | | | | | 3,00 9,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 12,00 | 52,27 | 627,24 | |
| 317 / 280 PR.V10.S50.0 30 | Rose tappezzanti e ricadenti, in contenitore del diametro di 22 cm circa SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 3,00 | 20,06 | 60,18 | |
| 318 / 281 PR.V10.R17.0 10 | Punica granatum in zolla, altezza: 100-125 cm SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 9,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 9,00 | 38,08 | 342,72 | |
| 319 / 282 NP217 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m ³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Robinia pseudoacacia "Monophylla" della circonferenza di 18-20 cm SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.927.875,42 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.927.875,42 |
| | E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 5,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 5,00 | | 295,32 | 1.476,60 |
| 320 / 283 NP218 | Fornitura e messa a dimora di piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm, compresa l'apertura di una buca da 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 m³ a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, con scavo eseguito interamente a mano, di: Robinia pseudoacacia "casque rouge" della circonferenza di 18-20 cm SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 5,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | 5,00 | | 295,32 | 1.476,60 |
| 321 / 284 PR.V10.P20.0 20 | Ginkgo biloba in zolla: circonferenza 18-20 cm SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | 2,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | 2,00 | | 284,57 | 569,14 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.931.397,76 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.931.397,76 |
| 322 / 523 NP.M02 | <p style="text-align: center;">OPERE DI MANUTENZIONE VERDE (Cat 13)</p> <p>Manutenzione biennale area di levante da eseguirsi effettuando le sottostanti lavorazioni: Esecuzione di pulizia degli spazi aperti non vegetati e svuotamento cestini, Diserbo meccanico e chimico superfici inerti, monitoraggio di verifica integrità manufatti in spazi aperti non vegetati, Arieggiamento manti erbosi asportazione fogliame da manti erbosi, pulizia di aiuole, prati da rifiuti urbani, concimazione su tappeti erbosi, diserbo selettivo tappeti erbosi, monitoraggio della sistemazione a verde su: - alberi (per eventuale sostituzione tutori); - arbusti e siepi (per eventuale sostituzione tutori); - tappeti erbosi (per eventuale sostituzione tutori); - terreno (per eventuale sostituzione tutori). Potatura di formazione di siepi a forme preordinate esistenti, eseguite interamente a mano, misurato sulla superficie dell'intervento della siepe a potatura ultimata dell'altezza Potatura siepi H. fino a 1,50 m; Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 1,50 a 3,00 m arbusti. Potatura e pulizia di piante singole Potatura e pulizia di piante altezza da 3,00 a 5,00 m arbusti; rasatura con rasaerba a motore con finiture a mano, per erbe dell'anno, comprese nella misurazione le eventuali superfici coperte da cespugli o piante da fiore, per superfici Rasatura con rasaerba a mo oltre a 2001 m²; scerbatura e sarchiatura di erba infestante; zappatura a siepi e cespugli con concimazione; concimatura di arbusti in macchie. SpCat 2 - RAMO DI LEVANTE Cat 13 - OPERE DI MANUTENZIONE VERDE SbCat 8 - Opere a verde</p> | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 19.617,16 | 19.617,16 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.951.014,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.951.014,92 |
| 323 / 265 75.C10.A10.0 10 | <p style="text-align: center;">ROTONDA (SpCat 3) OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE (Cat 10)</p> <p>preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m²: Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m² SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Lavorazione area</p> | | | | | | 2.095,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 2.095,00 | 6,52 | 13.659,40 |
| 324 / 266 75.C10.A10.0 50 | <p>fresatura del terreno lavorato precedentemente, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime. SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde Lavorazione area</p> | | | | | | 2.095,00 | | |
| | SOMMANO... | metro quadrat o (m ²) | | | | | 2.095,00 | 1,47 | 3.079,65 |
| 325 / 267 75.C10.A30.0 20 | <p>Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, Messa dimora di cespugli scavo 50x50x50 mezzo meccanico SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE</p> | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1.967.753,97 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1.967.753,97 |
| | SbCat 8 - Opere a verde PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA PISTACIA LENSTISCUS COTINUS COGGYRIA TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES LONICERA CAPRIFOLIUM | | | | | | 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 21,00 | 52,27 | 1.097,67 |
| 326 / 268 75.C10.A35.0 20 | Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche' l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico. SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde PINUS HALEPENSIS NERIUM OLEANDER | | | | | | 2,00 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 5,00 | 150,72 | 753,60 |
| 327 / 269 PR.V10.P80.0 40 | Pinus halepensis in zolla (Pi altezza 300-350 cm SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 2,00 | 123,08 | 246,16 |
| 328 / 270 PR.V10.Q35.0 30 | Nerium oleander in contenitor lt.30 h 100-125 cm SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 3,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 3,00 | | 1.969.851,40 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | 3,00 | | 1.969.851,40 |
| 329 / 271 PR.V10.Q40.0 30 | Pistacia Lentiscus e P. tereb It. 12, diam.26 cm SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 3,00 | 91,08 | 273,24 |
| 330 / 272 PR.V10.Q37.0 20 | Phillyrea angustifolia e Phil It. 7 altezza 80-100 cm SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 3,00 | 46,55 | 139,65 |
| 331 / 273 PR.V10.Q86.0 20 | Cotinus coggygria, in conten 30 cm; altezza 100-125 cm SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 3,00 | 22,77 | 68,31 |
| 332 / 274 PR.V10.R79.0 30 | Rhyncospermum jasminoides, i 24 cm; altezza 150 - 175 cm SpCat 3 - ROTONDA Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 6,00 | 33,60 | 100,80 |
| 333 / 275 PR.V10.R71.0 30 | Lonicera caprifolium, L. japo 22 cm; altezza 200-250 cm SpCat 3 - ROTONDA | SOMMANO... cadauno (cad) | | | | | 6,00 | 31,29 | 187,74 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 1.970.621,14 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | 1.970.621,14 |
| | Cat 10 - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE SbCat 8 - Opere a verde | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno (cad) | | | | | 6,00 | 13,50 | 81,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | | 1.970.702,14 |
| | TOTALE euro | | | | | | | | 1.970.702,14 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|---------------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> | |
| 001 | RAMO DI PONENTE | 1.576.429,72 |
| 002 | RAMO DI LEVANTE | 374.585,20 |
| 003 | ROTONDA | 19.687,22 |
| 004 | VIDEO SORVEGLIANZA | 0,00 |
| | Totale SUPER CATEGORIE euro | 1.970.702,14 |
| | | |
| | A RIPORTARE | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|--|---------------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | <u>Riepilogo CATEGORIE</u> | |
| 001 | PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI | 270.396,48 |
| 002 | PAVIMENTAZIONI | 495.033,04 |
| 003 | RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI | 62.365,58 |
| 004 | ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI | 16.166,62 |
| 005 | OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE | 114.046,90 |
| 006 | MURO "SOSTA SAVIO" | 56.781,78 |
| 007 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO | 299.589,37 |
| 008 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI | 110.544,67 |
| 009 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE | 29.386,92 |
| 010 | OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE | 155.642,08 |
| 011 | RETI E RECINZIONI | 21.271,90 |
| 012 | OPERE DI PROTEZIONE ACUSTICA | 163.998,71 |
| 013 | OPERE DI MANUTENZIONE VERDE | 175.478,09 |
| 014 | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE | 0,00 |
| 015 | IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE | 0,00 |
| 016 | IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE | 0,00 |
| | Totale CATEGORIE euro | 1.970.702,14 |
| | A RIPORTARE | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|---------------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | <u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u> | |
| 001 | Demolizioni - Smaltimenti - Pulizie - Scavi - Movimenti terra | 271.188,69 |
| 002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio | 211.642,83 |
| 003 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature | 177.505,09 |
| 004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni | 82.363,33 |
| 005 | Murature | 33.282,40 |
| 006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti | 472.346,16 |
| 007 | Opere in ferro e Protezioni | 182.563,90 |
| 008 | Opere a verde | 525.034,16 |
| 009 | Arredo urbano - Segnali stradali | 14.775,58 |
| 010 | Impianto di irrigazione | 0,00 |
| 011 | Impianto di smaltimento acque meteoriche | 0,00 |
| 012 | Impianto elettrico e di illuminazione | 0,00 |
| | Totale SUB CATEGORIE euro | 1.970.702,14 |
| | A RIPORTARE | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|--------------|
| | | TOTALE |
| | R I P O R T O | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | |
| C | LAVORI A CORPO euro | 1.970.702,14 |
| C:001 | RAMO DI PONENTE euro | 1.576.429,72 |
| C:001.001 | PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI euro | 209.045,95 |
| C:001.001.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 189.755,69 |
| C:001.001.008 | Opere a verde euro | 19.290,26 |
| C:001.002 | PAVIMENTAZIONI euro | 411.350,35 |
| C:001.002.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 15.255,57 |
| C:001.002.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 19.296,63 |
| C:001.002.006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti euro | 330.710,62 |
| C:001.002.007 | Opere in ferro e Protezioni euro | 45.242,46 |
| C:001.002.009 | Arredo urbano - Segnali stradali euro | 845,07 |
| C:001.003 | RIQUALIFICAZIONE VOLTINI FERROVIARI euro | 62.365,58 |
| C:001.003.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 7.956,00 |
| C:001.003.005 | Murature euro | 19.896,50 |
| C:001.003.006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti euro | 26.770,82 |
| C:001.003.007 | Opere in ferro e Protezioni euro | 7.742,26 |
| C:001.004 | ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI euro | 11.896,32 |
| C:001.004.008 | Opere a verde euro | 1.809,00 |
| C:001.004.009 | Arredo urbano - Segnali stradali euro | 10.087,32 |
| C:001.005 | OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE euro | 112.507,94 |
| C:001.005.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 3.796,46 |
| C:001.005.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 34.088,50 |
| C:001.005.003 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature euro | 21,56 |
| C:001.005.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 31.806,70 |
| C:001.005.005 | Murature euro | 13.385,90 |
| C:001.005.006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti euro | 29.408,82 |
| C:001.006 | MURO "SOSTA SAVIO" euro | 56.781,78 |
| C:001.006.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 4.438,39 |
| C:001.006.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 48.600,53 |
| C:001.006.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 3.742,86 |
| C:001.007 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO euro | 163.463,26 |
| C:001.007.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 3.092,44 |
| C:001.007.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 52.524,70 |
| C:001.007.003 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature euro | 101.346,60 |
| C:001.007.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 6.499,52 |
| C:001.008 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI euro | 65.335,83 |
| | A R I P O R T A R E | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|------------|
| | | TOTALE |
| | R I P O R T O | |
| C:001.008.007 | Opere in ferro e Protezioni euro | 65.335,83 |
| C:001.009 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE euro | 17.975,45 |
| C:001.009.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 1.124,95 |
| C:001.009.003 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature euro | 2.838,00 |
| C:001.009.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 9.182,50 |
| C:001.009.006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti euro | 4.830,00 |
| C:001.010 | OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE euro | 124.575,72 |
| C:001.010.008 | Opere a verde euro | 124.575,72 |
| C:001.011 | RETI E RECINZIONI euro | 21.271,90 |
| C:001.011.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 4.087,34 |
| C:001.011.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 3.612,93 |
| C:001.011.007 | Opere in ferro e Protezioni euro | 13.170,71 |
| C:001.011.008 | Opere a verde euro | 400,92 |
| C:001.012 | OPERE DI PROTEZIONE ACUSTICA euro | 163.998,71 |
| C:001.012.008 | Opere a verde euro | 163.998,71 |
| C:001.013 | OPERE DI MANUTENZIONE VERDE euro | 155.860,93 |
| C:001.013.008 | Opere a verde euro | 155.860,93 |
| C:002 | RAMO DI LEVANTE euro | 374.585,20 |
| C:002.001 | PREPARAZIONE AREA - FORNITURA E MODELLAZIONE TERRENI euro | 61.350,53 |
| C:002.001.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 53.839,93 |
| C:002.001.008 | Opere a verde euro | 7.510,60 |
| C:002.002 | PAVIMENTAZIONI euro | 83.682,69 |
| C:002.002.006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti euro | 77.341,50 |
| C:002.002.007 | Opere in ferro e Protezioni euro | 5.863,80 |
| C:002.002.009 | Arredo urbano - Segnali stradali euro | 477,39 |
| C:002.004 | ARREDO URBANO SEDUTE GRIGLIATI PER ALBERI E CESTINI euro | 4.270,30 |
| C:002.004.008 | Opere a verde euro | 904,50 |
| C:002.004.009 | Arredo urbano - Segnali stradali euro | 3.365,80 |
| C:002.005 | OPERE D'ARTE MINORE: SEDUTE - MURETTI AIUOLE euro | 1.538,96 |
| C:002.005.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 1.538,96 |
| C:002.007 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - CARPENTERIE IMPALCATO euro | 136.126,11 |
| C:002.007.001 | Demolizioni - Smaltimentii - Pulizie - Scavi - Movimenti terra euro | 2.683,48 |
| C:002.007.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 55.670,68 |
| C:002.007.003 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature euro | 72.180,93 |
| C:002.007.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 5.591,02 |
| | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|--|---------------------|
| | | TOTALE |
| | R I P O R T O | |
| C:002.008 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - PARAPETTI euro | 45.208,84 |
| C:002.008.007 | Opere in ferro e Protezioni euro | 45.208,84 |
| C:002.009 | PASSERELLA CICLOPEDONALE - FINITURE euro | 11.411,47 |
| C:002.009.002 | Calcestruzzi - Casseri - Acciaio euro | 764,97 |
| C:002.009.003 | Carpenterie metalliche - Zincature e verniciature euro | 1.118,00 |
| C:002.009.004 | Vespai - Inerti - Impermeabilizzazioni euro | 6.244,10 |
| C:002.009.006 | Intonaci - Pavimentazioni- Rivestimenti euro | 3.284,40 |
| C:002.010 | OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE euro | 11.379,14 |
| C:002.010.008 | Opere a verde euro | 11.379,14 |
| C:002.013 | OPERE DI MANUTENZIONE VERDE euro | 19.617,16 |
| C:002.013.008 | Opere a verde euro | 19.617,16 |
| C:003 | ROTONDA euro | 19.687,22 |
| C:003.010 | OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE euro | 19.687,22 |
| C:003.010.008 | Opere a verde euro | 19.687,22 |
| | TOTALE euro | 1.970.702,14 |
| | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE: